



**Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza
Špitálska 7, 814 92 Bratislava**

ZMLUVA O DIELO NA ZHOTOVENIE STAVBY

„Materská škola Nepoškvrneného srdca Panny Márie - stavebné práce“

(ďalej len "Zmluva")

**Článok I.
Zmluvné strany**

1. Objednávateľ: Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza
Sídlo: Špitálska 7, 814 92 Bratislava
Zastúpené: Prof. ThDr. Jozef Haľko, PhD., biskup a generálny vikár
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
číslo účtu: SK62 0900 0000 0051 2351 0951
IČO: 42131685
DIČ: 2022581341
IČ DPH: SK2022581341

(ďalej len "Objednávateľ")

Zhotoviteľ: STADCON, spol. s r.o.
Sídlo: Hlboká 691/15, 901 01 Malacky
Štatutárny zástupca: Ing. Mário Longauer
Osoby oprávnené rokovať
vo veciach zmluvných: Ing. Mário Longauer
vo veciach technických: Ing. Mário Longauer
IČO: 46898557
DIČ: 2023635262
IČ DPH: SK2023635262
Obchodný register: Okresný súd Bratislava I pod číslom 85020/B
Bankové spojenie: UnicreditBank Slovakia, a.s.
Číslo účtu: SK9611110000001191950002

(ďalej len "Zhotoviteľ")



**Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza
Špitálska 7, 814 92 Bratislava**

Článok II.

Právny predpis

Zmluva o dielo sa uzatvára podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov.

Článok III.

Predmet plnenia zmluvy

3.1 Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela: „**Materská škola Nepoškvrneného srdca Panny Márie - stavebné práce**“ Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať predmet zmluvy, a to za podmienok uvedených v tejto zmluve.

3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť predmet zmluvy podľa zadania na základe výkazu výmer a za podmienok dohodnutých v zmluve, a zhotovené dielo riadne a včas odovzdať objednávateľovi v zodpovedajúcej kvalite.

Článok IV.

Miesto plnenia

Miestom plnenia zmluvy je **Materská škola Nepoškvrneného srdca Panny Márie, Malacky**

Článok V.

Cena diela a rozsah prác

5.1. Cena diela v celom rozsahu podľa článku III. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov. Cena za predmet zmluvy je stanovená vrátane 20 % DPH, cla, dovozných prírážky a iným zákonom stanovených príplatkov a poplatkov. Zmluvná cena je konečná. Stavebné dielo bude zhotoviteľom vykonané v ponúknuťej cene a v požadovanej kvalite.

cena bez DPH	158 072,81 eur
20 % DPH	31 614,56 eur
cena vrátane DPH	189 687,37 eur

5.2. Cena je viazaná na výkaz výmer, ktorý predložil objednávateľ ako podklad do súťaže, čo je do kvality a množstiev podrobne špecifikované ponukovým rozpočtom zhotoviteľa, ktorý tvorí prílohu č.1. tejto zmluvy. Cena zohľadňuje kvalitatívne a dodacie podmienky materiálov, výrobkov a stavebno-montážnych prác, zodpovedajúce STN a všeobecne záväzným predpisom vo výstavbe.

5.3. Zmluvné strany sa dojednali, že v prípade nezabezpečenia finančného krytia a tým predĺženia doby vykonávania diela budú do ceny diela premietnuté aj všetky preukázateľné náklady. Cenové vplyvy sa do ceny za dielo budú premietat' aj pomocou indexu vývoja stavebných prác, publikovaného štvrťročne Štatistickým úradom SR za príslušné obdobie.

Zmluvné strany berú na vedomie, že cena za dielo je spracovaná v cenovej úrovni III. štvrťrok 2020.



Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza Špitálska 7, 814 92 Bratislava

Článok VI.

Práce nad rámec zmluvy vyvolané objednávateľom

6.1. V prípade zmeny rozsahu prác, vyvolaných objednávateľom tieto budú odsúhlasené za nasledovných podmienok:

- na základe záznamu v stavebnom denníku, že objednávateľ požadoval stavebné a montážne práce a dodávky, ktoré neboli obsiahnuté vo výkaze výmer i resp. požadoval napr. zmenu materiálov, atď.
- v prípade súhlasu zainteresovaných (objednávateľ, projektant, zhotoviteľ) so zmenou, vypracuje zhotoviteľ dodatok k rozpočtu podľa požiadaviek objednávateľa.

Dodatok k rozpočtu bude podkladom pre spracovanie dodatku k tejto zmluve, po odsúhlasení ktorého zhotoviteľ pristúpi k realizácii navyše prác.

6.2. Pre ocenenie výkazu výmer u navyše prác bude zhotoviteľ používať ceny nasledovne:

- a) pri položkách, ktoré sa vyskytovali v rozpočte resp. v ocenených odchýlkach bude používať ceny z týchto rozpočtov
- b) pri položkách, ktoré sa v rozpočte nevyskytovali predloží zhotoviteľ v prílohe kalkuláciu ceny, ktorú musí objednávateľ odsúhlasiť

6.3. Zhotoviteľ si vyhradzuje právo nerealizovať navyše práce vyvolané objednávateľom, v prípade, ak objednávateľ nebude dodatky, viažuce sa ním vyvolané navyše práce na predmet zmluvy akceptovať.

Článok VII. Čas plnenia

7.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo v termínoch podľa Položkového denného harmonogramu prác, ktorý tvorí Prílohu č. 4 Zmluvy (ďalej len „harmonogram“)

7.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo špecifikované v článku III. tejto zmluvy zhotoviť takto:

7.2.1. Termín splnenia predmetu zmluvy je do **45 pracovných dní** od odovzdania a prevzatia staveniska (etapy). Pri každej etape sa počíta termín splnenia samostatne od prevzatia etapy.

7.2.2. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s lehotou výstavby diela po dobu, po ktorú nemohol plniť svoju povinnosť, súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia tejto zmluvy následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa. V takomto prípade sa lehota výstavby predlžuje o dobu prerušenia prác zo strany objednávateľa. Takéto skutočnosti musia byť zapísané v stavebnom denníku.

7.2. V prípade zmeny riešenia zo strany objednávateľa, ktorá si vyžaduje zmenu diela, sa lehota výstavby predlži úmerne o dobu potrebnú na realizáciu tejto zmeny.



**Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza
Špitálska 7, 814 92 Bratislava**

Článok VIII.

Zoznam zodpovedných osôb

Zoznam osôb zodpovedných za riadenia stavebných prác pri realizácii predmetu tejto zmluvy o dielo:
Za zhotoviteľa: Ing. Mário Longauer, č.o. SKSI: 10452

Článok IX.

Podmienky uskutočnenia prác

Spolupôsobenie objednávateľa, zodpovednosť za škodu, stavenisko, zabezpečenie ochrany staveniska a poistenia stavby, požiarne predpisy a predpisy BOZP

9.1. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi súčasne so staveniskom:

- dokumentáciu stavby v dvoch vyhotoveniach
- stavebné povolenie a dokladovú časť
- odberové miesta elektrickej energie a vody

9.2. Zhotoviteľ zodpovedá za škody počas realizácie diela. Stavba sa realizuje na zodpovednosť zhotoviteľa, počas realizácie stavby, zhotoviteľ zodpovedá za škody ktoré môžu nastať počas vykonávania.

9.3. Zhotoviteľ nezodpovedá za poškodenie vedení a zariadení, ktoré nebudú vytýčené pri odovzdávaní staveniska.

9.4. Všetky zmeny a navyše práce je zhotoviteľ povinný zdôvodniť zápisom. Zmeny materiálov nesmú mať vplyv na kvalitu diela.

9.5. Objednávateľ sa zaväzuje vyjadriť svoje stanovisko k predloženému súpisu vykonaných prác do troch dní odo dňa jeho predloženia.

9.6. Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác, za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov na stavbe počas celého jej priebehu ako i za sledovanie a dodržiavanie predpisov bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, ako aj platných požiarnych predpisov. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vybavenie protokolárne prevzatých stavenísk bezpečnostným značením v zmysle nariadenia vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na bezpečnostné zdravotné označenie pri práci a nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z.. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky predpisy, normy, vyhlášky a zákony týkajúce sa BOZP.

9.7. Zhotoviteľ je povinný plniť podmienky týkajúce sa vyjadrení verejnoprávných orgánov a organizácií ako aj podmienky, za ktorých bolo vydané stavebné povolenie a všeobecne záväzné predpisy pre stavebnú činnosť.

9.8. Zhotoviteľ je povinný použiť pre zhotovenie diela len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pev-



Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza Špitálska 7, 814 92 Bratislava

nosť a stabilita stavby, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní stavby.

9.9. Objednávateľ počas realizácie diela má právo kontrolovať vykonávanie prác a priebežne zhotoviteľa upozorniť na prípadné vady s požiadavkou ich odstránenia v primeranej lehote. Zamestnanci objednávateľa môžu vstupovať na stavenisko len pokiaľ sú poverení funkciou stavebného dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou činnosťou len na základe súhlasu zhotoviteľa.

9.10. Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu upozorní objednávateľa na nevhodné pokyny, ktoré mu objednávateľ dal na vyhotovenie diela. V prípade prerušenia prác z tohto dôvodu nie je zhotoviteľ v omeškaní.

9.11. Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa pracovných porád a kontrol na stavbe, ktoré bude v priebehu realizácie diela zvolávať objednávateľ. Objednávateľ minimálne sedem pracovných dní vopred písomne oznámi zhotoviteľovi ich presný termín.

9.12. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť práce, ochranu zdravia zamestnancov, bezpečnosť technických zariadení pri stavebných prácach, za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a STN, týkajúcich sa činností pri vykonávaní diela a ochrany životného prostredia. Pokiaľ porušením tejto povinnosti zhotoviteľa vznikne škoda v priestoroch staveniska alebo v jeho blízkosti, náklady spojené s odstránením tejto škody znáša zhotoviteľ.

9.13. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonávať dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, jeho riadnym dokončením. Podmienkou odovzdania prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a výkazom výmer. Zhotoviteľ protokolárne odovzdá dielo objednávateľovi a objednávateľ je povinný ukončené dielo prevziať, ak sa nevyskytli také vady, ktoré bránia jeho riadnemu užívaniu.

9.14. Pre odovzdanie predmetu zmluvy platí:

- Zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy podpísaný osobami oprávnenými konať vo veciach technických. Protokol bude obsahovať najmä základné údaje dokončeného diela, súpis zistených drobných väd a nedorobkov (ak sa takéto vyskytnú), dohodu o opatreniach a lehotách na ich odstránenie, prípadne dohodu o iných právach zo zodpovednosti za vady.
- Ak objednávateľ odmietne podpísať protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, spíše zmluvné strany zápis, v ktorom uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie.
- Drobné odchýlky od výkazu výmer, ktoré nemia prijaté riešenie ani nezvyšujú cenu prác, nie sú vadami, ak boli dohodnuté aspoň súhlasným zápisom projektanta a objednávateľa v stavebnom denníku. Tieto odchýlky je zhotoviteľ povinný vyznačiť vo výkaze výmer skutočného vyhotovenia.
- Pri preberaní diela zistené prípadné drobné nedorobky, ktorých charakter umožňuje užívanie diela, nie sú dôvodom neprevzatia hotového diela objednávateľom.



Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza Špitálska 7, 814 92 Bratislava

9.15. Na odovzdávacom – preberacom konaní sa preverí, či je záväzok zhotoviteľa splnený tak, ako je stanovené v predmete zmluvy, prevedie sa fyzická kontrola vykonaného diela, jeho súčasti a príslušenstva, overia sa revízne správy, atesty a komplexné skúšky stavby.

9.16. Zhotoviteľ je povinný po odovzdaní predmetu zmluvy usporiadať stroje, zariadenia a zvyšný materiál na stavenisku tak, aby dielo mohlo byť riadne užívané, pričom stavenisko je povinný vypratať do 10 dní odo dňa odovzdania a prevzatia diela.

9.17. Bez predchádzajúcej dohody nesmie objednávateľ, resp. užívateľ dielo užívať, ktoré nebolo odovzdané a prevzaté. Za neoprávnené užívanie sa nepovažuje prípad, keď objednávateľ, alebo jeho zmluvný partner vykonáva na neprevzatej dodávke práce podľa výkazu výmer, alebo komplexné skúšky zabudovaných a namontovaných technologických zariadení, ktoré nie sú predmetom plnenia zhotoviteľa.

9.18. Zhotoviteľ nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú pre predčasnú užívanie stavby, na ktorom sa zmluvné strany dohodli a boli preukázateľne spôsobené zo strany objednávateľa. Zhotoviteľ ich na základe vzájomnej dohody a dodatku k zmluve odstráni na náklady objednávateľa.

9.19. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať pri realizácii diela podmienky určené príslušným stavebným úradom v stavebnom povolení.

Článok X. Platobné podmienky

10.1. Počas realizácie diela bude zhotoviteľ fakturovať predmet zmluvy 1 krát mesačne. Podkladom pre vyhotovenie faktúry bude zhotoviteľom vyhotovený súpis zmluvne dohodnutých a vykonaných prác a dodávok písomne odsúhlasený zástupcom objednávateľa a ocenený jednotkovými cenami z ponukového rozpočtu zhotoviteľa, ktorý tvorí prílohu č.1. tejto zmluvy. Pri podpise tejto zmluvy môže zhotoviteľ vystaviť zálohovú faktúru maximálne do výšky 70% z ceny diela.

10.2. Zhotoviteľ predloží technickému dozoru súpis vykonaných prác a dodávok na potvrdenie v posledný deň mesiaca. Súpis vykonaných prác, vrátane ich ocenenia, schvaľuje objednávateľ po predchádzajúcom odsúhlasení technickým dozorom do troch pracovných dní. Ak objednávateľ v stanovenej lehote súpis vykonaných prác neschváli alebo neuvedie dôvody jeho neschválenia, platí nevyvrátiteľná domnienka, že súpis zhotoviteľa je objednávateľom schválený.

10.3. Na základe potvrdeného súpisu zmluvne dohodnutých a vykonaných prác a dodávok vyhotoví zhotoviteľ faktúru – daňový doklad a doručí ju na adresu objednávateľa.

10.4. Faktúry vystavené zhotoviteľom musia obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v súlade s platnou právnou úpravou SR. V prípade, že daňový doklad nebude obsahovať tieto náležitosti, objednávateľ má právo vrátiť ho na doplnenie a prepracovanie. V takomto prípade sa preruší lehota splatnosti a nová lehota splatnosti pre objednávateľa začne plynúť prevzatím daňového dokladu.

10.5. Lehota splatnosti všetkých vystavených faktúr zhotoviteľom je 14 dní od jej doručenia objednávateľovi.



**Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza
Špitálska 7, 814 92 Bratislava**

Článok XI.

Zodpovednosť za vady a záruky

11.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet plnenia má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a predpisom SR, a že nemá chyby, ktoré by rušili, alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v zmluve predpokladaným účelom.

11.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela, zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

11.3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím vecí, poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ, ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nevhodnosť týchto vecí nemohol zistiť, alebo na ne objednávateľa upozornil a objednávateľ na ich použitie trval. Zhotoviteľ tak isto nezodpovedá za vady, spôsobené dodržiavaním nevhodných pokynov daných objednávateľom, ak zhotoviteľ na nevhodnosť týchto pokynov upozornil a objednávateľ na ich dodržanie písomne trval alebo ak zhotoviteľ túto nevhodnosť nemohol zistiť.

11.4. Záručná doba na stavebné práce je 36 mesiacov od odovzdania a prevzatia diela. Na tovary a zariadenia platí záruka daná výrobcom.

11.5. Záruka sa vzťahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a údržby diela objednávateľom. Záruka sa nevzťahuje na prípady poškodenia diela, resp. poškodenia živelnou pohromou.

11.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd predmetu plnenia reklamovaných objednávateľom do 15 dní odo dňa reklamácie, ak nedôjde k obojstranne dohode o inom termíne.

11.7. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú záručné vady odstraňovať.

Článok XII.

Zmluvné pokuty a sankcie

12.1. V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá zrealizovaný predmet zmluvy v zmluvnom termíne, objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,01 % z ceny diela bez DPH za každý deň omeškania.

12.2. V prípade, že je objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry, zhotoviteľ má právo na úroky z omeškania v zmysle § 369 Obchodného zákonníka.



**Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza
Špitálska 7, 814 92 Bratislava**

**Článok XIII.
Odstúpenie od zmluvy**

13.1. Od zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a nasl. Obchodného zákonníka.

13.2. Odstúpenie od zmluvy môže byť obmedzené na určitú časť zmluvných prác a dodávok.

13.3. Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej strane oznámené písomne.

13.4. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvy zo strany zhotoviteľa, za čo sa považujú tieto skutočnosti:

- ak zhotoviteľ v rozpore s ustanoveniami zmluvy prejavil svoj úmysel nepokračovať v plnení zmluvy,
- ak zhotoviteľ bude preukázateľne realizovať predmet zmluvy v rozpore s dohodnutými podmienkami tejto zmluvy, ak ide o vady, na ktoré bol zhotoviteľ písomne upozornený a ktoré napriek tomu neodstránil v primerane poskytnutej lehote.

Článok XIV.

Náhrada škody, právne vzťahy a dôsledky neplnenia zmluvy, vyššia moc

14.1. Každá zo zmluvných strán má nárok na náhradu škody, vzniknutej v dôsledku porušenia záväzku druhou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. ustanovení Obchodného zákonníka. Jej výška bude vzájomne prerokovaná. Vecný rozsah rozpracovanosti nákladov ako aj finančné ohodnotenie bude odsúhlasené komisionálne zástupcami oboch zmluvných strán.

14.2. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy úplne alebo čiastočne ak napriek prepracovaniu alebo nápravným opatreniam dodávateľa sú dodávky a práce alebo ich časti vadné v takom rozsahu, že ďalšie plnenie zmluvy nie je pre objednávateľa prijateľné.

14.3. Zhotoviteľ je povinný dbať na dodržiavanie pracovnej disciplíny, opatrení bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a požiarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov svojich subdodávateľov (osobitne zákazu požívania alkoholu a omamných látok) a dodržiavať všetky zmluvné podmienky.

14.4. V prípade výskytu vyššej moci (živelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je neplnenie predmetu zmluvy sankciované a po dobu trvania vyššej moci neplynie doba výstavby.



**Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza
Špitálska 7, 814 92 Bratislava**

Článok XV.

Riešenie sporov, spoločné a záverečné ustanovenia

15.1. Práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúcich z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto zmluvy. Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a podporne ustanoveniami Občianskeho zákonníka v znení ich zmien a doplnkov.

15.2. Všetky spory, vyplývajúce z plnenia tejto zmluvy, budú zmluvné strany riešiť predovšetkým dohodou a vzájomným rokovaním. V prípade, ak k tejto dohode nedôjde, bude spor predložený k rozhodnutiu príslušného obchodného súdu podľa sídla obžalovaného, v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho súdneho poriadku.

15.3. Zmluvu môžu zmluvné strany meniť len písomnými obojstranne odsúhlasenými a podpísanými dodatkami.

15.4. Táto zmluva sa vyhotovuje v troch rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží dve vyhotovenia a zhotoviteľ jedno vyhotovenie.

15.5. Ďalšie zmluvné podmienky, ktoré nie sú špecifikované v tejto zmluve, sú predmetom rokovania pri podpise zmluvy medzi zhotoviteľom a objednávateľom v rozsahu ustanovení platného Obchodného zákonníka a právnych predpisov upravujúcich rozpočtové hospodárenie objednávateľa a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

15.6 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu štatutárnymi zástupcami oboch Zmluvných strán a účinnosť, vzhľadom na zdroj financovania realizácie Diela, dňom nasledujúcim po dni kumulatívneho splnenia všetkých nasledovných podmienok:

- a) táto Zmluva je v súlade so zákonom zverejnená,
- b) došlo k právoplatnému schváleniu Verejného obstarávania v rámci jeho administratívnej kontroly vykonanej Riadiacim orgánom/Sprostredkovateľským orgánom,
- c) nastala účinnosť zmluvy uzavretej medzi Objednávateľom a Riadiacim orgánom/Sprostredkovateľským orgánom o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NFP) na realizáciu Diela podľa tejto Zmluvy (ďalej len „Zmluva o NFP“), pričom v prípade poskytnutia len čiastočného NFP alebo NFP len na určitý rozsah Diela v zmysle účinnej Zmluvy o NFP táto Zmluva nadobudne účinnosť len vo vzťahu k tomu rozsahu Diela, ktorý rozsah vyplýva zo Zmluvy o NFP, ak tento rozsah je riadne oddeliteľný od celého rozsahu Diela, inak zmluva nenadobudne účinnosť, ak sa zmluvné strany nedohodnú písomne inak.

Obe Zmluvné strany sú oprávnené od tejto Zmluvy odstúpiť v prípade, že dôjde k neschváleniu Verejného obstarávania v rámci jeho administratívnej kontroly vykonanej Riadiacim orgánom/Sprostredkovateľským orgánom s konečnou platnosťou



**Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza
Špitálska 7, 814 92 Bratislava**

15.7. Súčasťou tejto zmluvy je:

Príloha č. 1. - Ponukový rozpočet – ocenený výkaz výmer

Príloha č. 2 – Zoznam subdodávateľov

Príloha č. 3 – Harmonogram prác

Príloha č. 4 – Poistná zmluva

V Malackách, dňa 16.10.2020

ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV, PREDMETY A PODIEL SUBDODÁVOK
(príloha č. 2 zmluvy o dielo)

Obchodné meno: STADCON, spol. s r.o.
Adresa sídla: Hlboká 691/15, 901 01 Malacky
IČO: 46898557
V zastúpení: Ing. Mário Longauer, konateľ

Predmet zmluvy: : „Materská škola Nepoškvrneného srdca Panny Márie - stavebné práce“.

I. Údaje o všetkých známych subdodávateľoch:

P.č.	Subdodávateľ Obchodné meno Adresa/miesto podnikania IČO	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa Meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.	Popis stavebných prác vykonávaných subdodávateľom Špecifikácia stavebných činností, ktorá bude predmetom subdodávky (odkaz na stavebný objekt, časť, položky)	Podiel plnenia zo zmluvy - v % z celkového objemu stavebných prác, - v Euro z hodnoty plnenia zmluvy.
1	Elektricity, s.r.o	Radoslav Zväč	Elektro, UK+ZTI	31%

Dátum: 06.10.2020

Ing. Mário Longauer



Sp. PHK


PZ č. 9127003967
Účinnosť zmeny: 12.6.2020
strana 1/4

Poistná zmluva

Poistiteľ: UNIQA poisťovňa, a.s.
Krasovského 15
851 01 Bratislava
Slovenská republika
IČO: 00653501
Zastúpená: Ing. Martin Žáček, CSc., predseda predstavenstva
Wolfgang Friedl, podpredseda predstavenstva

a
Poistník: STADCON spol. s r.o.
Hlboká 691/15
901 01 Malacky
IČO: 48898557

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I
Oddiel: Sro; Vložka číslo: 85020/B
Zastúpená: Ing. Mário Longauer, konateľ



uzatvárajú v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka a všeobecných poisťných podmienok poistnú zmluvu
číslo **9127003967**

Začiatok poistenia: 12.6.2020
Koniec poistenia: na neurčito

Účinnosť zmeny: 12.6.2020

Druh poistenia:

Všeobecná zodpovednosť

Ročné poistné na krytie rizika

698,30 eur

Ročné poistné na krytie rizik:

698,30 eur

Daň z poistenia (8 %):

55,86 eur

Poistné za poistné obdobie vrátane dane:

754,16 eur

Splätnosť: 12. 6. bežného roka

Splátka poistného vrátane dane

754,16 eur

Zmluvné dojednania:



PZ č. 9127003967
 Účinnosť zmeny: 12.6.2020
 strana 2/4

Druh poistenia: Všeobecná zodpovednosť

Všeobecné zmluvné dojednania:

Pre tento druh poistenia platia Všeobecné poistné podmienky pre zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu - 2017, doplnené a modifikované klauzulami a inými prílohami pre tento druh poistenia, uvedenými v tejto zmluve.

Osobitné zmluvné dojednania:

1. Poistenie sa vzťahuje na náklady trov súdneho konania a právnej obhajoby rozsahu VPPZ do výšky poistnej sumy.
2. Poistenie sa vzťahuje na škody spôsobené na prenajatej nehnuteľnosti v rozsahu VPPZ do výšky poistnej sumy.
3. Poistenie sa vzťahuje na zodpovednosť za škodu vyplývajúcu z vlastníctva nehnuteľnosti v rozsahu VPPZ do výšky poistnej sumy.
4. Poistené činnosti v zmysle Výpisu z registra (VZR):
 - Prípravné práce k realizácii stavby
 - Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
 - Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
 - Prenájom hnutelných vecí
 - Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
 - Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
 - Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
5. Poistenie sa okrem výluk uvedených vo VPPZ nevzťahuje ani na:
 - a. akékoľvek škody spôsobené výbušninou,
 - b. škody spôsobené poddolovaním, podkapaním, vibráciami alebo zhutňovaním terénu,
 - c. akékoľvek činnosti vykonávané v podzemí, baniach alebo tuneloch,
 - d. škody spôsobené atmosférickými zrážkami pri realizácii výstavby, prestavby alebo úpravy striech alebo podkrovi,
 - e. škody spôsobené výkopovou alebo demolačnou činnosťou na nadzemných alebo podzemných kábloch, vedeniach alebo potrubiach.

Miesto poistenia: Slovenská republika

Predmet poistenia:	Poistná suma	Ročné poistné na krytie rizika
1. ŠKODA NA MAJETKU, ŽIVOTE A ZDRAVÍ TRETEJ OSOBY 2. NÁKLADY NA OBHAJOBU POISTENÉHO	250 000,00 eur	698,30 eur
Spoluúčasť v %:	10,0	
Spoluúčasť minimálna:	33,00 eur	



PZ č. 9127003967
Účinnosť zmeny: 12.6.2020
strana 3/4

VYHLÁSENIA POISTNÍKA

Vyhlasujem a svojim podpisom potvrdzujem, že mi bol riadne v dostatočnom časovom predstihu pred podpisom poistnej zmluvy (ďalej len „zmluva“) obchodným zástupcom poisťiteľa (osobou sprostredkujúcou poistný produkt) poskytnutý Informačný dokument o príslušnom poistení (IPID) vypracovaný v súlade so smerečnou Európskeho parlamentu a Rady EÚ) 2016/97 a Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2017/1489, tak aby som mohol prijať informované rozhodnutie o uzavretí poistnej zmluvy.

Svojim podpisom potvrdzujem, že som bol oboznámený s príslušnými platnými všeobecnými poistnými podmienkami, zmluvnými dojednaniami a ustanoveniami uvedenými v tejto poistnej zmluve alebo prílohách, prevzal som ich a súhlasím s nimi. Zároveň svojím podpisom potvrdzujem pravdivosť uvedených údajov a žiadam o uzatvorenie/zmenu poistenia v rozsahu tejto poistnej zmluvy.

Beriem na vedomie, že podmienky v písomnej forme sú k dispozícii na verejne dostupnej internetovej stránke poisťiteľa www.uniqa.sk, ako aj na pobočkách, resp. obchodných miestach poisťiteľa.

Beriem na vedomie, že pri výpočte poistného a súvisiacom zaokrúhľovaní, môže dôjsť pri spracovaní k rozdielu proti poistnému, ktoré je uvedené ponuke na poistenie. Súhlasím s tým, že poisťiteľ je oprávnený jednostranne upraviť výšku poistného, a to do výšky nepresahujúcej 0,5 % z poistného za poistné obdobie vrátane dane.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV - VYHLÁSENIA POISTNÍKA

Beriem na vedomie, že UNIQA poisťovňa, a.s. a jej sprostredkovatelia spracúvajú v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) moje osobné údaje v rozsahu stanovenom v poistnej zmluve v rámci činnosti v sektore poistenia a činnosti súvisiacich s poisťovacou a zaisťovacou činnosťou, a to po dobu nevyhnutne potrebnú na zabezpečenie práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu založeného na základe poistnej zmluvy. Spracúvanie mojich osobných údajov je v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov potrebné na plnenie tejto poistnej zmluvy.

Zároveň beriem na vedomie, že moje osobné údaje môžu byť poskytnuté aj iným subjektom podnikajúcim v oblasti poistenia, zaistenia a bankovníctva.

Vyhlasujem, že za účelom uzavretia tejto poistnej zmluvy pri poskytnutí osobných údajov Poisťovateľovi UNIQA poisťovňa, a.s. som bol/a dostatočne a zrozumiteľne informovaný/á o mojich právach vyplývajúcich zo spracúvania mojich osobných údajov, o prenose mojich osobných údajov do tretích krajín, o povinnosti osobné údaje poskytnúť v súvislosti so zákonnými alebo zmluvnými požiadavkami, ako aj o ďalších relevantných skutočnostiach obsiahnutých v dokumente označenom ako "Informácie o podmienkach spracúvania osobných údajov", ktorého jedno vyhotovenie som osobne alebo elektronickou poštou prevzal/a. Ako poistník beriem na vedomie, že informácie o spracúvaní osobných údajov sú dostupné na ktoromkoľvek zastúpení UNIQA poisťovňa, a.s. a na webovom sídle www.uniqa.sk.

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Elektroinštalácie	JKSO	
Názov objektu	Hárok1	EČO	
		Miesto	Malacky
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza		
Projektant			
Zhotoviteľ	STADCON, spol. s r.o.		
Spracoval	Ing. Mário Longauer		
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		6.10.2020	
			CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky		8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž		9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky		10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž		11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	8 171,67					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	12 130,93					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)			12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS			21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		Pečiatka		D Celkové náklady	
				23 Súčet 7, 12, 19-22	20 302,60
Dátum a podpis		Pečiatka		24 DPH 20,00 % z 18 073,72	4 060,52
Objednávateľ		Pečiatka		25 Cena s DPH (r. 23-24)	24 363,12
				E Prípochty a odpočty	
Dátum a podpis		Pečiatka		26 Dodávky zadávateľa	0,00
Zhotoviteľ		Pečiatka		27 Klzavá doložka	0,00
				28 Zvýhodnenie + -	0,00
Dátum a podpis		Pečiatka			

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Elektroinštalácie
 Objekt: Hárók1

Objednávateľ: Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza
 Zhotoviteľ: STADCON, spol. s r.o.
 Miesto: Malacky

Spracoval: Ing. Mário Longauer
 Dátum: 06.10.2020

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
97	Prerazenie otvorov a ostatné búracie práce	0,00	967,50	967,50	0,000	0,000
921	Elektromontáže	6 691,87	5 062,08	11 753,95	0,000	0,000
922	Montáž oznamovacích a signalizačných zariadení	1 479,80	473,35	1 953,15	0,000	0,000
950	Revízia elektrických, tlakových a plynových zariadení	0,00	2 400,00	2 400,00	0,000	0,000
HZ	Hodinové zúčtovacie sadzby	0,00	3 228,00	3 228,00	0,000	0,000
	Celkom	8 171,67	12 130,93	20 302,60	0,000	0,000

ROZPOČET

Stavba: Elektroinštalácie

Objekt: Hárók1

Objednávateľ: Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza

Zhotoviteľ: STADCON, spol. s r.o.

Miesto: Malacky

Spracoval: Ing. Mário Longauer

Dátum: 06.10.2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
97		Prerazenie otvorov a ostatné búracie práce				967,500	
1		Vyrezanie rýh frézovaním v murive z plných pálených tehál hĺbky 2,5 cm, šírky 4 cm -0,00180 t vrátane otvorov cez stenu <i>603 1080</i>	m	450,000	2,15	967,50	0,000
921		Elektromontáže				11 753,950	
2	210010001	Rúrka ohybná elektroinštaláčna typ 23-13, uložená pod omietkou <i>0 534</i>	m	600,000	1,04	624,00	0,000
3	3450703900	I-Rúrka FX 16 <i>174</i>	m	600,000	0,28	168,00	0,000
4	210010002	Rúrka ohybná elektroinštaláčna typ 23-16, uložená pod omietkou <i>0 91</i>	m	100,000	1,21	121,00	0,000
5	3450704000	I-Rúrka FX 20 <i>28</i>	m	100,000	0,30	30,00	0,000
6	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3) <i>0 210,9</i>	ks	185,000	2,19	405,15	0,000
7	3450921000	Krabica prístrojová typ: KP 68/2'111000008 <i>18,5</i>	ks	185,000	0,65	120,25	0,000
8	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2 <i>0 102,24</i>	ks	142,000	0,16	22,72	0,000
9	210100004	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2 <i>0 22,4</i>	ks	10,000	2,25	22,50	0,000
10	210110001	Jednopolový spínač - radenie 1, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia <i>0 19,2</i>	ks	5,000	3,87	19,35	0,000
11	3450201000	L-Spínač EP LUX c.1 IP44 PO <i>16,1</i>	ks	5,000	3,51	17,55	0,000
12	210110003	Sériový spínač (prepínač) - radenie 5, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia <i>0 36,9</i>	ks	9,000	3,98	35,82	0,000
13	3450201900	L-Spínač LIP-5000F c.5 IP44 <i>67,77</i>	ks	9,000	4,82	43,38	0,000
14	210110004	Striedavý spínač (prepínač) - radenie 6, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia <i>0 73,8</i>	ks	18,000	3,87	69,66	0,000
15	3450201570	Prepínač 6 do vlhka 3553-06629 <i>46,8</i>	ks	18,000	4,21	75,78	0,000
16	210110005	Križový spínač (prepínač) - radenie 7, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia <i>0 15</i>	ks	4,000	3,87	15,48	0,000
17	3450201660	Prepínač 7 do vlhka 3553-07629 <i>15,24</i>	ks	4,000	4,62	18,48	0,000
18	210111011	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	90,000	3,60	324,00	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
		0 308,7					
19	3450318300	Zásuvka 4FN 15038 BM dvojitá	ks	90,000	2,74	246,60	0,000
		216					
20	210111011	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	25,000	3,08	77,00	0,000
		0 85,75					
21	3450317700	Zásuvka 4FN 15037 BM jednoduchá	ks	25,000	1,52	38,00	0,000
		46					
22	210111062	Zásuvka domová nástenná vrátane zapojenia 16 A 380 V 3P + N + Z	ks	1,000	4,85	4,85	0,000
		0 6,35					
23	3450321700	Zásuvka 5042-10 plochá	ks	1,000	5,00	5,00	0,000
		5,19					
24	210201080	Zapojenie svietidla IP20, stropného - nástenného LED	ks	18,000	7,50	135,00	0,000
		0 67,14					
25	3483501000	Priemyselné stropné svietidlo LED1x15W,2200lm IP66, 700x95mm	ks	18,000	45,32	815,76	0,000
		842,04					
26	210201081	Zapojenie svietidla IP44, stropného - nástenného LED	ks	12,000	9,60	115,20	0,000
		0 55,92					
27	3483501000	Priemyselné stropné svietidlo LED1x15W,2200lm IP66, 700x95mm	ks	12,000	45,32	543,84	0,000
		561,36					
28	210201205	Zapojenie svietidla IP20/40, 1 svetelný zdroj, závesného modulárneho, interierového LED	ks	40,000	11,50	460,00	0,000
		0 181,6					
29	3582010014	Zásuvka povrchová Modulo45, 1xRJ45/s, Cat.5e, komplet osadená-počítačová sieť a príslušenstvo	ks	10,000	10,90	109,00	0,000
		82,3					
30		montáž dat zasuvky cat 5e	ks	10,000	4,20	42,00	0,000
		74,2					
31		svietidlo LED 600x600 denná biela 45W +rám na povrchovú montáž	ks	40,000	52,60	2 104,00	0,000
		1836					
32		montáž svietidla LED 600x600	ks	40,000	11,50	460,00	0,000
		400					
33	210201345	Zapojenie svietidla IP66, LED , priemyselné stropného - nástenného	ks	5,000	9,60	48,00	0,000
		0 25,35					
34	3483501040	svietidlo LED reflektor s pohyb senzorom 1x20W, IP54	ks	5,000	38,20	191,00	0,000
		180,2					
35	210201510	Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, núdzového, LED - núdzový režim	ks	2,000	9,60	19,20	0,000
		0 8					
36	3486801090	Nástenné núdzové svietidlo LED 1x3,2W, IP22, 1 hodina, 360x140 mm núdzový režim	ks	2,000	39,70	79,40	0,000
		90,7					
37	210220021	Územňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov Ø 10mm	ks	80,000	0,51	40,80	0,000
		0 80					
38	3544224150	Územňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 10	kg	80,000	0,96	76,80	0,000
		97,6					
39	210220104	Podpery vedenia FeZn na plechové strechy PV23-24	ks	110,000	1,09	119,90	0,000
		0 169,4					
40	3544218350	Podpera vedenia na plechové strechy ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 23	ks	110,000	0,52	57,20	0,000
		53,9					
41	210220105	Podpery vedenia FeZn do muriva PV 01h a PV01-03	ks	24,000	2,56	61,44	0,000
		0 36,96					

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
42	3544216400	Podpera vedenia do muriva na hmoždinku ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 01 h 12,72	ks	24,000	0,59	14,16	0,000
43	210220204	Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia a s osadením JP10-30 0 19,26	ks	3,000	2,53	7,59	0,000
44	3544215550	Zachytávacia tyč ocelová žiarovo zinkovaná označenie JP 30 27,66	ks	3,000	11,79	35,37	0,000
45	210220240	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ 0 123,36	ks	48,000	2,05	98,40	0,000
46	3544219000	Svorka k uzemňovacej tyči ocelová žiarovo zinkovaná označenie SJ 02 61,44	ks	48,000	1,26	60,48	0,000
47	210220241	Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS 0 51,4	ks	20,000	2,05	41,00	0,000
48	3544219150	Svorka krížová ocelová žiarovo zinkovaná označenie SK 14,6	ks	20,000	0,81	16,20	0,000
49	210220243	Svorka FeZn spojovacia SS 0 144	ks	80,000	2,27	181,60	0,000
50	3544219500	Svorka spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SS s p. 2 skr 34,4	ks	80,000	0,46	36,80	0,000
51	210220246	Svorka FeZn na odkvapový žľab SO 0 15,42	ks	6,000	2,41	14,46	0,000
52	3544219950	Svorka okapová ocelová žiarovo zinkovaná označenie SO 6,06	ks	6,000	1,34	8,04	0,000
53	210220247	Svorka FeZn skúšobná SZ 0 15,42	ks	6,000	1,69	10,14	0,000
54	3544220000	Svorka skúšobná ocelová žiarovo zinkovaná označenie SZ 7,56	ks	6,000	1,70	10,20	0,000
55	210220260	Ochranný uholník FeZn OU 0 65,52	ks	6,000	2,75	16,50	0,000
56	3544221600	Ochranný uholník ocelový žiarovo zinkovaný označenie OU 1,7 m 27,78	ks	6,000	4,96	29,76	0,000
57	210220261	Držiak ochranného uholníka FeZn DU-Z,D a DOU 0 59,28	ks	12,000	2,77	33,24	0,000
58	3544221750	Držiak ochranného uholníka do muriva ocelový žiarovo zinkovaný označenie DU Z 9,84	ks	12,000	1,33	15,96	0,000
59	210220261	Držiak ochranného uholníka FeZn DU-Z,D a DOU 0 59,28	ks	12,000	2,77	33,24	0,000
60	3544221750	Držiak ochranného uholníka do muriva ocelový žiarovo zinkovaný označenie DU Z 9,84	ks	12,000	1,33	15,96	0,000
61	210220280	Uzemňovacia tyč FeZn ZT 0 350,64	ks	24,000	6,51	156,24	0,000
62	3544222550	Uzemňovacia tyč ocelová žiarovo zinkovaná označenie ZT 2 m 378,48	ks	24,000	16,52	396,48	0,000
63	210220800	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi O 8-10 0 156,8	m	140,000	0,59	82,60	0,000
64	3544245350	Územňovaci vodič zliatina AlMgSi označenie O 8 Al 131,6	kg	20,000	5,69	113,80	0,000
65	210800146	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5 0 512	m	800,000	0,58	464,00	0,000
66	3410350085	CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN 376	m	800,000	0,44	352,00	0,000
67	210800147	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5 0 504	m	700,000	0,61	427,00	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
68	3410350086	CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	700,000	0,64	448,00	0,000
		511					
69	210800156	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 4x10	m	8,000	0,85	6,80	0,000
		0 6,72					
70	3410350095	CYKY 4x10 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	8,000	3,84	30,72	0,000
		28,8					
71	210800158	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x1,5	m	300,000	0,61	183,00	0,000
		0 207					
72	3410350097	CYKY 5x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	300,000	0,89	267,00	0,000
		234					
73	210800159	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x2,5	m	30,000	0,64	19,20	0,000
		0 23,1					
74	3410350098	CYKY 5x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	30,000	1,03	30,90	0,000
		37,5					
75	210800519	Vodič medený uložený pevne H07V-U (CY) 450/750 V 6	m	100,000	0,44	44,00	0,000
		0 60					
76	3410350202	H07V-U 6 Kábel pre pevné uloženie, medený harmonizovaný	m	100,000	0,70	70,00	0,000
		56					

Montáž oznamovacích a signalizačných zariadení

922

1 953,150

77	220512051	Montáž ventilacnej jednotky, 1x ventilátor	ks	5,000	11,20	56,00	0,000
		0 21,15					
78	220733041	Montáž a inštalácia TV+SAT zásuvky	ks	5,000	5,82	29,10	0,000
		0 38,65					
79	3845702150	Zásuvka SIGNAL TV/R/SAT/RJ45/RJ11 koncová	ks	5,000	12,68	63,40	0,000
		35,4					
80	220733051	Montáž a zapojenie koaxialného kábla uloženého pevne	m	120,000	0,49	58,80	0,000
		0 72					
81	3845701000	Koaxiálny kábel CAVEL 17PATC PE 6,8mm (4,8) čierny 100m exteriér	m	120,000	0,38	45,60	0,000
		85,2					
82	3410300800	UTP 4x2x0,52 Kábel oznamovací medený-datové káble	m	305,000	0,56	170,80	0,000
		100,65					
83		montáž dat káblu cat 5e	m	305,000	0,49	149,45	0,000
		451,4					
84		ROZVADZAC R1 Montáž	ks	1,000	120,00	120,00	0,000
		84,8					
85		Rozvádzač R1 dodávka	ks	1,000	1 040,00	1 040,00	0,000
		1579,4					
86		dát rozvádzač zapustený prázdny montáž	ks	1,000	60,00	60,00	0,000
		31,8					
87		dát rozvádzač dodávka	ks	1,000	160,00	160,00	0,000
		84,8					

Revízia elektrických, tlakových a plynových zariadení

950

2 400,000

88	950106002	Spracovanie východiskovej revízia a vypracovanie správy	mer	1,000	800,00	800,00	0,000
		0 180					
89		projekt skutočného vyhotovenia	ks	1,000	1 600,00	1 600,00	0,000
		148,4					

HZ

Hodinové zúčtovacie sadzby

3 228,000

90	HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manupulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	36,000	8,00	288,00	0,000
		0 386,64					
91	HZS000113	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	24,000	10,00	240,00	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
		0 347,04					
92		dopravné naklady	%	3,600	75,00	270,00	0,000
		572,4					
93		Demontáž existujúcej elektroinštalácie	ks	1,000	1 200,00	1 200,00	0,000
		350					
94		Likvidácia odpadu	ks	1,000	800,00	800,00	0,000
		150					
95		Práca v rozvádzači	ks	1,000	250,00	250,00	0,000
		200					
96		Uvedenie zariadenia do prevádzky	ks	1,000	60,00	60,00	0,000
		100					
97		Označenie všetkých zásuviek a vypínačov popisnými štítkami podľa čísla obvodu v rozvádzači	ks	1,000	120,00	120,00	0,000

Celkom

20 302,600

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	ZTI , UK	JKSO		
Názov objektu	ZTI - Zdravotechnika	EČO		
		Miesto		
Objednávateľ	Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza	IČO		
Projektant		IČ DPH		
Zhotoviteľ		STADCON, s pol. s r.o.	46898557	SK2023635262
Spracoval		Ing. Mário Longauer		
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
		6.10.2020	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	250,57	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	2 174,90	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	14 730,08	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	10 450,67	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky						17	Iné VRN		0,00
6		Montáž						18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)			12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS			21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00
Projektant								D Celkové náklady			
Dátum a podpis				Pečiatka				23	Súčet 7, 12, 19-22		27 606,22
Objednávateľ								24	DPH 20,00 % z 31 924,45		5 521,24
Dátum a podpis				Pečiatka				25	Cena s DPH (r. 23-24)		33 127,46
Zhotoviteľ								E Prípochty a odpočty			
Dátum a podpis								26	Dodávky zadávateľa		0,00
								27	Kľzavá doložka		0,00
								28	Zvýhodnenie + -		0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ZTI, UK
 Objekt: ZTI - Zdravotechnika

Objednávateľ: Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza
 Zhotoviteľ: STADCON, spol. s r.o.
 Miesto: Malacky

Spracoval: Ing. Mário Longauer
 6.10.2020

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
HSV	Práce a dodávky HSV	250,57	2 174,90	2 425,46	0,000	0,000
1	Zemné práce	228,82	1 075,96	1 304,77	0,000	0,000
2	Zakladanie	0,00	8,42	8,42	0,000	0,000
4	Vodorovné konštrukcie	0,00	174,78	174,78	0,000	0,000
8	Rúrové vedenie	21,75	7,98	29,73	0,000	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00	105,00	105,00	0,000	0,000
99	Presun hmôt HSV	0,00	802,76	802,76	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	14 730,08	10 450,67	25 180,75	0,000	0,000
713	Izolácie tepelné	188,36	693,59	881,95	0,000	0,000
721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia	477,46	1 868,55	2 346,01	0,000	0,000
722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	868,14	5 363,61	6 231,75	0,000	0,000
725	Zdravotechnika - zariad. predmety	12 827,51	2 493,07	15 320,58	0,000	0,000
767	Konštrukcie doplnkové kovové	368,62	31,85	400,46	0,000	0,000
	Celkom	14 980,65	12 625,57	27 606,22	0,000	0,000

ROZPOČET

Stavba: ZTI , UK

Objekt: ZTI - Zdravotechnika

Objednávateľ: Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza

Zhotoviteľ: STADCON, spol. s r.o.

Miesto: Malacky

Spracoval: Ing. Mário Longauer

Dátum: 06.10.2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV Práce a dodávky HSV						2 425,46	0,000
1 Zemné práce						1 304,77	0,000
1	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	16,500	16,80	277,20	0,000
2	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	m3	8,250	3,36	27,72	0,000
3	139711101	Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hornine 1 až 4	m3	9,000	26,25	236,25	0,000
4	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	34,200	0,53	17,96	0,000
5	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	25,290	0,63	15,93	0,000
6	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	25,290	5,25	132,77	0,000
7	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	25,290	0,21	5,31	0,000
8	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	50,074	3,15	157,73	0,000
9	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	8,790	2,63	23,07	0,000
10	5833110100	Kamenivo ťažené drobné 0-1 b	t	18,160	12,60	228,82	0,000
11	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnením sypaniny	m3	10,810	15,75	170,26	0,000
12	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	37,300	0,32	11,75	0,000
2 Zakladanie						8,42	0,000
13	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	37,300	0,23	8,42	0,000
4 Vodorovné konštrukcie						174,78	0,000
14	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	5,945	29,40	174,78	0,000
8 Rúrové vedenie						29,73	0,000
15	871221006	Montáž vodovodného potrubia z dvojsvrstvého PE 100 SDR11/PN16 zváraných natupo D 63x5,8 mm	m	11,000	0,73	7,98	0,000
16	286130033500	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 40x3,7x100 m, WAVIN	m	11,000	1,98	21,75	0,000
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						105,00	0,000
17	952902110	Čistenie budov zametáním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách	m2	1 000,000	0,11	105,00	0,000
99 Presun hmôt HSV						802,76	0,000
18	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	29,405	26,25	771,88	0,000
19	999281193	Príplatok za zväčšený presun pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov v odb. 801, 803, 811, 812, nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	29,405	1,05	30,88	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
PSV		Práce a dodávky PSV				25 180,75	0,000
713		Izolácie tepelné				881,95	0,000
20	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	264,000	2,63	693,00	0,000
21	283310002800	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 20x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	62,000	0,42	26,04	0,000
22	283310003000	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 25x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	22,000	0,47	10,40	0,000
23	283310003200	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 32x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	11,000	0,61	6,70	0,000
24	283310003400	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 40x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	30,000	0,79	23,63	0,000
25	283310004700	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	86,000	0,80	68,63	0,000
26	283310004800	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	23,000	0,93	21,49	0,000
27	283310004900	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	28,000	1,04	29,11	0,000
28	283310005000	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 42x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	2,000	1,19	2,37	0,000
29	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	l	0,019	31,07	0,59	0,000
721		Zdravotech. vnútorná kanalizácia				2 346,01	0,000
30	721170962	Oprava odpadového potrubia novodurového prepojenie doterajšieho potrubia D 63	ks	3,000	9,90	29,69	0,000
31	721170963	Oprava odpadového potrubia novodurového prepojenie doterajšieho potrubia D 75	ks	2,000	11,51	23,02	0,000
32	721171109	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110x2, 2	m	10,000	12,08	120,75	0,000
33	721171111	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 140x2, 8	m	11,000	15,96	175,56	0,000
34	721171112	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 160x3, 9	m	33,000	19,85	654,89	0,000
35	721172203	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 40	m	20,000	7,35	147,00	0,000
36	286140036800	HT rúra hrdlová DN 40 dl. 1 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	20,000	1,21	24,26	0,000
37	721172206	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 50	m	15,000	7,88	118,13	0,000
38	286140037400	HT rúra hrdlová DN 50 dl. 1 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	15,000	1,26	18,90	0,000
39	721172230	Montáž odpadového HT potrubia zvislého DN 70	m	8,000	8,93	71,40	0,000
40	286140038000	HT rúra hrdlová DN 70 dl. 1 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	8,000	2,05	16,38	0,000
41	721172233	Montáž odpadového HT potrubia zvislého DN 100	m	39,000	9,98	389,03	0,000
42	286140038600	HT rúra hrdlová DN 100 dl. 1 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	39,000	3,52	137,18	0,000
43	721172357	Montáž čistiaceho kusu HT potrubia DN 100	ks	5,000	4,73	23,63	0,000
44	286540019100	Čistiaci kus HT DN 100, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	5,000	2,21	11,03	0,000
45	721274112	Montáž ventilačných hlavíc - iných typov DN 100	ks	2,000	2,21	4,41	0,000
46	429720000300	Súprava vetracej hlavice HL810, DN 110, materiál PP	ks	2,000	16,82	33,64	0,000
47	721290012	Montáž prívzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 110	ks	3,000	1,63	4,88	0,000
48	551610000100	Prívzdušňovacia hlavica HL900N, DN 50/75/110, (37 l/s), - 40 až + 60°C, dvojitá vzduchová izolácia, vnútorná kanalizácia, PP	ks	3,000	34,21	102,63	0,000
49	721290123	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	m	136,000	0,68	92,82	0,000
50	725869381	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, ostatných typov do D 40	ks	3,000	2,66	7,97	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
51	551620012300	Zápachová uzávierka podomietková HL400, DN 40/50, umývačkový UP sifón, s kolenom pre pripojenie hadice 3/4", čistiaci otvor, krytka nerez 160x110 mm, PE	ks	1,000	19,09	19,09	0,000
52	551620012700	Zápachová uzávierka podomietková HL404, DN 40/50, umývačkový UP sifón, s kolenom pre pripojenie hadice 3/4", čistiaci otvor, krytka nerez 110x225 mm, s možnosťou pripojenia privdušňovacej hlavice, PE	ks	1,000	21,75	21,75	0,000
53	551620013200	Zápachová uzávierka podomietková HL406, DN 40/50, umývačkový UP sifón, výtokový ventil 1/2", prítok/odtok vody R 1/2" vnútorný závit, spätná klapka a privdušňovač, krytka nerez 180x100 mm, PE	ks	1,000	92,61	92,61	0,000
54	998721101	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,229	23,56	5,39	0,000

722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 6 231,75 0,000

55	722130213	Potrubié z ocele rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25	m	1,000	12,60	12,60	0,000
56	722130214	Potrubié z ocele rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32	m	1,000	14,70	14,70	0,000
57	722172602	Potrubié z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN stabil DN 20,0x2,9 v kotúčoch	m	86,000	10,40	893,97	0,000
58	722172603	Potrubié z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN stabil DN 25,0x3,7 v kotúčoch	m	23,000	14,70	338,10	0,000
59	722172611	Potrubié z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN stabil DN 32,0x4,7 v tyčiach	m	28,000	25,20	705,60	0,000
60	722172612	Potrubié z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN stabil DN 40,0x6,0 v tyčiach	m	2,000	31,50	63,00	0,000
61	722172622	Potrubié z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 20,0x2,8 v kotúčoch	m	62,000	10,40	644,49	0,000
62	722172623	Potrubié z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 25,0x3,5 v kotúčoch	m	21,000	14,70	308,70	0,000
63	722172624	Potrubié z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 32,0x4,4 v kotúčoch	m	10,000	24,15	241,50	0,000
64	722172631	Potrubié z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 40,0x5,5 v tyčiach	m	30,000	35,70	1 071,00	0,000
65	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	45,000	11,76	529,20	0,000
66	722221015	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	6,000	3,68	22,05	0,000
67	551110013800	Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 3/4" FF, páčka, niklovaná mosadz, IVAR	ks	6,000	4,62	27,72	0,000
68	722221020	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	2,000	4,20	8,40	0,000
69	551110013900	Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 1" FF, páčka, niklovaná mosadz, IVAR	ks	2,000	7,91	15,81	0,000
70	722221030	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 6/4	ks	2,000	6,30	12,60	0,000
71	551110004500	Guľový uzáver pre vodu Evolution, 6/4" FF, plnoprietokový, páčka, niklovaná mosadz, IVAR	ks	2,000	24,85	49,71	0,000
72	722221195	Montáž tlakového redukčného závitového ventilu bez manometru G 3/4	ks	3,000	4,07	12,21	0,000
73	551210034500	Ventil termostatický zmiešavací pre TV, 3/4" M, + 30-65 °C, PN 14, niklovaná mosadz, IVAR	ks	3,000	96,08	288,23	0,000
74	722221380	Montáž fyzikálnej úpravy vody, závitovej G 6/4	ks	1,000	6,68	6,68	0,000
75	436320007400	Filter GEL.DEPURA MATIC SI ručný samočistiaci - 6/4" M, pre filtrovanie mechanických nečistôt z pitnej vody, IVAR	ks	1,000	278,25	278,25	0,000
76	722250005	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25	súb	1,000	15,64	15,64	0,000
77	4493202990	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25 PH - PLUS - 30 bm. Skriňa 710x710x245; plné dvierka; prúdnicia ekv.10 PHHP	ks	1,000	208,43	208,43	0,000
78	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	275,000	0,58	158,81	0,000
79	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	275,000	1,09	299,72	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
80	998722101	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,217	21,36	4,63	0,000
725 Zdravotechnika - zariad'. predmety						15 320,58	0,000
81	722220121	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	ks	54,000	10,14	547,78	0,000
82	5510124100	Ventil rohový RDL 80 1/2"	ks	54,000	3,47	187,11	0,000
83	725119109	Montáž tlakového tlačidlového splachovača	ks	8,000	10,40	83,18	0,000
84	552380000900	Ovládacie tlačidlo podomietkové pre dvojité splachovanie Sigma30, 246x164 mm, lesklý/matný/lesklý chróm, GEBERIT	ks	8,000	79,64	637,14	0,000
85	725119711	Montáž predstenového systému záchodov do kombinovaných stien (napr.GEBERIT, AlcaPlast)	súb	8,000	44,45	355,64	0,000
86	5513005457	DuoFix pre WC Sigma UP320, 1120 mm, 7,5 l, 1138x187x452 mm, s variabilnou výškou, plast, GEBERIT	ks	8,000	327,18	2 617,44	0,000
87	725119309	Montáž záchodovej misy kombinovanej s šikmým odpadom	súb	6,000	26,15	156,88	0,000
88	725119107	Montáž splachovacej nádržky keramickej s bočným napúšťaním	ks	6,000	16,35	98,09	0,000
89	725119730	Montáž záchodu do predstenového systému	ks	8,000	18,44	147,53	0,000
90	642350000100	Misa záchodová keramickej stojaca BABY, rozmer 295x385x350 mm, vodorovný odpad, JIKA	ks	4,000	60,69	242,76	0,000
91	642360000100	Misa záchodová keramickej závesná detská KERAMAG KIND, rozmer 330x535x250 mm, s hlbokým splachovaním, 6l, KOLO	ks	8,000	227,17	1 817,34	0,000
92	642350000600	Misa záchodová keramickej stojaca ZETA, rozmer 355x480x390 mm, zvislý odpad, hlboké splachovanie, JIKA	ks	2,000	38,39	76,78	0,000
93	642370000900	Nádrž keramickej PRIMO s dvojitým splachovaním, 3/6 l, KOLO	ks	2,000	90,83	181,65	0,000
94	642370000100	Nádržka keramickej MIO, rozmer 175x425x390 mm, bočné napúšťanie, JIKA	ks	4,000	95,35	381,40	0,000
95	554330000800	Záchodové sedadlo s poklopom detské KIND, biele, KOLO	ks	12,000	82,40	988,82	0,000
96	6420144610	Sedátko s poklopom MIO, 378x448 mm, duroplast, biela	ks	2,000	47,46	94,92	0,000
97	725219401	Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	súb	10,000	26,25	262,50	0,000
98	725219730	Montáž umývadla do predstenového systému	ks	8,000	8,30	66,38	0,000
99	642110002800	Umývadlo keramickej QUATTRO, rozmer 400x230x115 mm, s otvorom pre batériu vľavo, bez prepadu s povrchom Reflex, KOLO	ks	12,000	66,68	800,10	0,000
##	642110000200	Umývadlo keramickej CUBITO, rozmer 600x450x170 mm, biela, JIKA	ks	6,000	71,19	427,14	0,000
101	725219711	Montáž predstenového systému umývadiel do kombinovaných stien (napr.GEBERIT, AlcaPlast)	súb	8,000	31,50	252,00	0,000
##	552280002100	Súprava DuoFix pre umývadlo 400x86x86 mm, oceľ, sanitárny systém, GEBERIT	ks	8,000	100,59	804,72	0,000
103	725241111	Montáž - vanička sprchová akrylátová štvorcová 800x800 mm	súb	1,000	42,00	42,00	0,000
##	554230002200	Sprchová vanička akrylátová OLYMP, rozmer 800x800x80 mm, biela, JIKA	ks	1,000	121,17	121,17	0,000
105	725245102	Montáž - zástena sprchová jednokridlová do výšky 2000 mm a šírky 800 mm	súb	1,000	36,75	36,75	0,000
##	552260001400	Sprchové dvere jednokridlové CUBITO PURE, rozmer 800x30x1950 mm, 6 mm bezpečnostné sklo, JIKA	ks	1,000	207,90	207,90	0,000
##	552260000100	Sprchová stena pevná CUBITO PURE, rozmer 800x1950 mm, 6 mm bezpečnostné sklo, JIKA	ks	1,000	162,23	162,23	0,000
108	725319112	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých, s rozmerom do 600 x 600 mm, bez výtokových armatúr	súb	2,000	13,84	27,68	0,000
##	6420134850	Keramickej drez DORIS, 590x450x265 mm, biela	ks	2,000	119,91	239,82	0,000
110	725333360	Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	súb	1,000	15,75	15,75	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
##	642710000200	Výlevka stojatá keramická MIRA, rozmer 425x500x450 mm, plastová mreža, JIKA	ks	1,000	166,43	166,43	0,000
##	642710000400	Mriežka sklopná kovová s upevňovacími skrutkami a plastovými dorazmi k výlevke QUELLE, KOLO	ks	1,000	59,23	59,23	0,000
113	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej, alebo klasickej	ks	1,000	7,15	7,15	0,000
##	551450000200	Batéria drezová nástenná Logo Neo DN 15, jednopáková, chróm, KLUDI	ks	1,000	68,78	68,78	0,000
115	725829206	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej s mechanickým ovládaním odpadového ventilu	ks	20,000	10,21	204,18	0,000
##	5513006090	Umývadlová stojanková páková batéria CUBITO, s click-clack odpadom, 226x136 mm, chróm	ks	18,000	107,23	1 930,07	0,000
##	5511875180	Batéria stojánková drezová, nerez flexi hadica G 3/8", pochromovaná mosadz IVAR	ks	2,000	66,68	133,35	0,000
118	725849202	Montáž batérie sprchovej nástennej termostatickej	ks	1,000	12,21	12,21	0,000
##	551450002000	Batéria sprchová termostatická Objekta DN 15, na stenu, chróm, KLUDI	ks	1,000	121,28	121,28	0,000
120	725869301	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 40	ks	18,000	2,82	50,77	0,000
##	521423000	KERAMAG Odtoková súprava Renova Nr. 1 Comfort pre zabudovanie do steny, chróm	ks	18,000	20,28	365,13	0,000
122	725869311	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezová do D 50 (pre jeden drez)	ks	2,000	3,20	6,40	0,000
##	HL100G/50	Zápachová uzávierka kolenová pre jednodielne drezy, d 50 mm, G 1 1/2", vodorovný odtok, úsporný, tepl do 95°C	ks	2,000	20,31	40,62	0,000
124	725869340	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, sprchovej do D 50	ks	1,000	2,82	2,82	0,000
##	551620003200	Odtok sprchovej vaničky s otvorom pre ventil d 90 mm, s krytom odtoku, výška vody v zápachovej uzávierke 50 mm, plast, GEBERIT	ks	1,000	38,03	38,03	0,000
126	725869380	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, ostatných typov do D 32	ks	1,000	2,38	2,39	0,000
##	551620027100	Vtokový lievnik HL21, DN 32, (0,17 l/s), s protizápachovým uzáverom, vetranie a klimatizácia, PP	ks	1,000	11,09	11,09	0,000
128	998725101	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	t	0,821	24,47	20,09	0,000

767

Konštrukcie doplnkové kovové**400,46****0,000**

129	230050031	Montáž doplnkových konštrukcií - z profilov, materiálov	kg	2,000	2,74	5,47	0,000
##	01	Kotviace príslušenstvo HILTI nosník, podložka, závitová tyč, potrebná objímka, ...	ks	10,000	14,60	145,95	0,000
131	725989101	Montáž dvierok kovových lakovaných	ks	3,000	3,92	11,75	0,000
##	173132.3	Revízne dvierka - Plechové, biele 200 x 300 mm	ks	3,000	12,12	36,37	0,000
133	726190915	Oprava v inštaláčnych prefabrikátoch, spätná montáž krycích dvierok alebo dosiek zadnej steny WC	ks	3,000	4,63	13,89	0,000
##	590160001900	Dvierka revízne s pevnými pántami F1, šxl 300x500 mm, G125 do sadrokartónových systémov RIGIPS	ks	2,000	27,52	55,05	0,000
##	590160003100	Dvierka revízne vývesné F4, s požiarou odolnosťou EI90 min., šxl 640x1000 mm, G125 do sadrokartónových stien D1, RIGIPS	ks	1,000	131,25	131,25	0,000
136	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,017	43,36	0,74	0,000

Celkom**27 606,22****0,000**

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	ZTI , UK	JKSO	
Názov objektu	UK - Vykurovanie	EČO	
		Miesto	
Objednávateľ	Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza	IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ		46898557	SK2023635262
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		6.10.2020	CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A		B		C					
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady					
1	HSV	Dodávky	37,36	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	4 901,58	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	3 342,04	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	638,40				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)			12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS			21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	
Projektant				D		Celkové náklady			
Dátum a podpis				Pečiatka		23	Súčet 7, 12, 19-22		8 919,37
Objednávateľ						24	DPH 20,00 % z 11 057,01		1 783,87
Dátum a podpis				Pečiatka		25	Cena s DPH (r. 23-24)		10 703,24
Zhotoviteľ						E			
Dátum a podpis				Pečiatka		Prípochy a odpočty			
						26	Dodávky zadávateľa		0,00
						27	Kízavá doložka		0,00
						28	Zvýhodnenie + -		0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ZTI , UK
 Objekt: UK - Vykurovanie

Objednávateľ: Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza
 Zhotoviteľ: STADCON, spol. s r.o.
 Miesto: Malacky

Spracoval: Ing. Mária Longauer
 Dátum: 06.10.2020

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
HSV	Práce a dodávky HSV	37,36	0,00	37,36	0,000	0,000
99	Presun hmôt HSV	37,36	0,00	37,36	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	4 901,58	3 342,04	8 243,62	0,000	0,000
713	Izolácie tepelné	62,21	300,88	363,10	0,000	0,000
733	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	0,00	1 652,86	1 652,86	0,000	0,000
734	Ústredné kúrenie, armatúry.	443,57	284,00	727,57	0,000	0,000
731	Ústredné kúrenie - kotolne	2 898,53	728,17	3 626,69	0,000	0,000
735	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá	1 351,32	370,56	1 721,88	0,000	0,000
767	Konštrukcie doplnkové kovové	145,95	5,56	151,51	0,000	0,000
HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby	638,40	0,00	638,40	0,000	0,000
	Celkom	5 577,33	3 342,04	8 919,37	0,000	0,000

ROZPOČET

Stavba: ZTI , UK
Objekt: UK - Vykurovanie

Objednávateľ: Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza
Zhotoviteľ: STADCON, spol. s r.o.
Miesto: Malacky

Spracoval: Ing. Mário Longauer
Dátum: 06.10.2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 37,36 0,000

99 Presun hmôt HSV 37,36 0,000

1	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	0,500	31,47	15,74	0,000
2	998276118	Príplatok k cenám za zväčšený presun pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť 3000-5000 m	t	0,500	43,24	21,62	0,000

PSV Práce a dodávky PSV 8 243,62 0,000

713 Izolácie tepelné 363,10 0,000

3	713482141	Montáž trubíc z EPDM, hr.25-32,vnút.priemer do 38 mm	m	81,000	3,71	300,82	0,000
4	283310004500	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 15x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	50,000	0,65	32,55	0,000
5	283310004600	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 18x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	1,000	0,68	0,68	0,000
6	283310004800	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	20,000	0,93	18,69	0,000
7	283310004900	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	10,000	1,03	10,29	0,000
8	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,002	31,07	0,06	0,000

733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie 1 652,86 0,000

9	230120043	50	m	140,000	1,58	220,50	0,000
10	733150801	Demontáž medeného potrubia do D 35 mm -0,00106t	m	60,000	0,84	50,40	0,000
11	733151110	Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných lisovaním D 12/1,0 mm	m	50,000	8,61	430,50	0,000
12	733151113	Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných lisovaním D 15/1,0 mm	m	1,000	9,98	9,98	0,000
13	733151122	Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných lisovaním D 28/1,0 mm	m	20,000	18,90	378,00	0,000
14	733151125	Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných lisovaním D 35/1,5 mm	m	10,000	44,10	441,00	0,000
15	733191201	Tlaková skúška medeného potrubia do D 35 mm	m	140,000	0,53	73,50	0,000
16	733197902	Oprava medeného potrubia D 12 mm	m	4,000	4,42	17,67	0,000
17	733197906	Oprava medeného potrubia D 28 mm	m	4,000	6,01	24,05	0,000
18	733890801	Vnútrostav. premiestnenie vybraných hmôt rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 6 m	t	0,100	43,76	4,38	0,000
19	998733101	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	t	0,062	46,68	2,89	0,000

734 Ústredné kúrenie, armatúry. 727,57 0,000

20	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	10,000	2,96	29,63	0,000
21	1392401	HERZ Ventil do spiatočky RL-5 DN 15, rohový, s prednastavením, s možnosťou napúšťania, vypúšťania a uzavretia, prípojka na vykurovacie teleso s kuželovým tesnením, pripojenie na rúru univerzálnym hrdlom	ks	5,000	4,49	22,47	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
22	1772491	HERZ Ventil TS-90 DN 15, termostatický, rohový, prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, pripojenie na rúru univerzálnym hrdlom	ks	5,000	8,40	42,00	0,000
23	734213230	Montáž ventilu odvodušňovacieho závitového automatického G 1/4	ks	13,000	1,96	25,42	0,000
24	551210011200	Ventil odvodušňovací automatický hygroskopický, 1/4", PN 10, niklovaná mosadz, plast, IVAR	ks	13,000	2,92	37,95	0,000
25	734213240	Montáž ventilu odvodušňovacieho závitového automatického G 3/8	ks	3,000	2,18	6,55	0,000
26	551210009100	Ventil odvodušňovací automatický 3/8", armatúry pre uzavreté systémy, GIACOMINI	ks	3,000	4,75	14,24	0,000
27	734223120	Montáž ventilu závitového termostatického rohového jednoregulačného G 1/2	ks	8,000	3,11	24,86	0,000
28	1346602	HERZ 3000 Diel pripájací, Rp 1/2"x G 3/4" priamy, pre 2-rúrkové systémy, obojstranné vypúšťanie a napúšťanie, uzatvárateľné, pripojenie vykurovacieho telesa Rp 1/2", pripojenie na rúru vonkajším závitom G 3/4" s kužeľ. tesnením	ks	8,000	9,65	77,20	0,000
29	734223208	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb	13,000	1,62	21,12	0,000
30	1910298	TERMOSTATICKÁ HLAVICA DX BIELA	ks	13,000	7,10	92,27	0,000
31	734251125	Ventil poistný závitový nízkozdvížený pružinový P 10-237-606, PN 1,6/120st. C ON 13 7031 G 3/4	ks	1,000	29,93	29,93	0,000
32	734291113	Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 1/2	ks	3,000	5,46	16,38	0,000
33	5511130110	Vypúšťací guľový ventil, 1/2", komplet, GIACOMINI	ks	3,000	3,52	10,55	0,000
34	734291350	Montáž filtra závitového G 1 1/4	ks	1,000	5,16	5,16	0,000
35	422010002400	Filter závitový nerez, 5/4", dl. 105 mm, nerez ocel' ASTM A351 CF8M, nerez ocel' AISI 316, IVAR	ks	1,000	56,99	56,99	0,000
36	734315015	Montáž oceleového guľového kohúta na horúcu vodu obojstranne závitového DN 32	ks	3,000	11,54	34,62	0,000
37	551240002000	Guľový kohút DN 32, obojstranne závitový na horúcu vodu, PN 40, vnútorný závit, oceleový, BALLOMAX	ks	3,000	29,97	89,90	0,000
38	734423131	Tlakomer kontaktný č. 03395 priem. 160	ks	1,000	89,25	89,25	0,000
39	998734101	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	t	0,030	36,42	1,09	0,000

731

Ústredné kúrenie - kotolne

3 626,69 0,000

40	731200815	Demontáž kotla oceleového na tuhé palivá s výkonom nad 25 do 40 kW, -0,30625t	ks	1,000	38,47	38,47	0,000
41	7001506	Obhliadka pred UDP	ks	1,000	126,00	126,00	0,000
42	731161000	Montáž plynového kotla stacionárneho kondenzačného do 24 kW	ks	1,000	294,00	294,00	0,000
43	732219205	Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody v spojení s kotlami objem do 150 l	ks	1,000	50,75	50,75	0,000
44	732331009	Montáž expanznej nádoby tlak 3 bary s membránou 25 l	ks	1,000	5,68	5,68	0,000
45	732422070	Montáž obehového čerpadla teplovodného DN 32 výtlak 0,6 m	ks	1,000	9,91	9,91	0,000
46	7-736-701-311	Logamax plus GB192-30iT 40SW, biely	ks	1,000	2 304,48	2 304,48	0,000
47	7-738-112-317	Logamatic RC310, biely s FA snímačom	ks	1,000	163,55	163,55	0,000
48	8-709-432-4	GAF-K SADA DN 80/125	ks	1,000	242,09	242,09	0,000
49	8-709-463-6	RÚRA KONC DN 80/125, 2000 MM, PP/NEREZ	ks	1,000	68,84	68,84	0,000
50	8-709-462-6	DRŽIAK DN 125 - DO 46MM, NEREZ	ks	2,000	17,92	35,85	0,000
51	8-730-830-086	REFLEX EX. NÁDOBA NG 25/3 W	ks	1,000	43,05	43,05	0,000
52	7-611-000	REFLEX KS 8-25	ks	1,000	8,61	8,61	0,000
53	8-709-456-0	RÚRA KONC. DN 80/125, 1000 MM, PP/OCEL'	ks	1,000	32,07	32,07	0,000
54	731890801	Vnútroštaveniskové premiestnenie vyburaných hmôt kotolní vodorovne do 6 m	t	0,306	156,97	48,03	0,000
55	998731101	m	t	1,000	155,32	155,32	0,000

735

Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

1 721,88 0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
56	735153300	Príplatek k cene za odvodušňovací ventil telies U. S. Steel Košice s príplatkom 8 %	ks	13,000	1,95	25,38	0,000
57	735154033	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 500 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	2,000	10,50	21,00	0,000
58	484530054900	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové ocelové KORAD 21K, vxl 500x800 mm s bočným pripojením a konvektorom, U.S.STEEL KOSICE	ks	1,000	55,60	55,60	0,000
59	484530055500	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové ocelové KORAD 21K, vxl 500x1400 mm s bočným pripojením a konvektorom, U.S.STEEL KOSICE	ks	1,000	82,13	82,13	0,000
60	735154150	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového do výšky 900 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	10,000	8,47	84,70	0,000
61	11360420130P	Ocelové panelové radiátory KORAD 11VK 600x400, s pripojením vpravo/vľavo, s 1 panelom a 1 konvektorom, PLAN	ks	1,000	86,23	86,23	0,000
62	22360820130P	Ocelové panelové radiátory KORAD 22VK 600x600, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 2 konvektormi, PLAN	ks	7,000	119,92	839,44	0,000
63	22390620130P	Ocelové panelové radiátory KORAD 22VK 900x600, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 2 konvektormi, PLAN	ks	1,000	154,30	154,30	0,000
64	22390620131P	Ocelové panelové radiátory KORAD 22VK 900x400, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 2 konvektormi, PLAN	ks	1,000	133,62	133,62	0,000
65	735191904	Vyčistenie vykurovacích telies prepláchnutím vodou oceľových alebo liatinových	m2	25,000	0,45	11,34	0,000
66	732291811	Demontáž vykurovacieho telesa do 3500 W, -0,00203t	ks	9,000	11,55	103,95	0,000
67	735191905	Ostatné opravy vykurovacích telies, odvzdušnenie telesa	ks	13,000	0,90	11,75	0,000
68	735191910	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies	m2	60,000	0,45	27,22	0,000
69	735192923	Spätná montáž vykurovacieho telesa článkového panelového dvojradového do 1500 mm	ks	1,000	5,13	5,13	0,000
70	735494811	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	m2	60,000	0,76	45,80	0,000
71	735890801	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybraných hmôt vykurovacích telies do 6m	t	0,500	40,34	20,17	0,000
72	998735101	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	t	0,328	43,05	14,12	0,000

767 Konštrukcie doplnkové kovové 151,51 0,000

73	230050031	Montáž doplnkových konštrukcií - z profilov. materiálov	kg	2,000	2,74	5,47	0,000
74	01	Kotviace príslušenstvo HILTI nosník, podložka, závitová tyč, potrebná objímka, ...	ks	10,000	14,60	145,95	0,000
75	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,002	43,36	0,09	0,000

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 638,40 0,000

76	HZS000113	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín, vykurovací skúška	hod	24,000	12,60	302,40	0,000
77	HZS000114	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) vyregulovanie systému	sub	1,000	336,00	336,00	0,000

Celkom 8 919,37 0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Materská škola Nepoškvrneného srdca Panny Márie , org zložka Spojenej školy sv. Františka Assiského Malacky Celok	JKSO	
		EČO	
		Miesto	Kláštorné námestie 1 , Malacky
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Rímskokatolícka cirkev , Bratislavská arcidiecéza		
Projektant	Ing.Zlatica Janečková		
Zhotoviteľ	STADCON, spol. s r.o.	46898557	SK2023635262
Spracoval	Ing. Mário Longauer		
	Rozpočet číslo	Dňa	Položíek
		6.10.2020	
		CPV	
		CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Ved'ajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	3 566,77	8	Práce nadčas			13	GZS		0,00
2		Montáž	54 194,33	9	Bez pevnej podl.			14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	43 817,96	10	Kultúrna pamiatka			15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	36 191,15	11				16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	8 171,67					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	12 130,93					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)			12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		D	Celkové náklady
		23	Súčet 7, 12, 19-22
			158 072,81
Dátum a podpis	Pečiatka	24	DPH 20,00 % z 176 641,78
			31 614,56
Objednávateľ		25	Cena s DPH (r. 23-24)
			189 687,37
Dátum a podpis	Pečiatka	E	Prípochy a odpochy
Zhotoviteľ		26	Dodávky objednávateľa
			0,00
Dátum a podpis		27	Kľúčová doložka
			0,00
		28	Zvýhodnenie
			0,00

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Materská škola Nepoškvrneného srdca Panny Márie , org zložka Spojenej školy sv. Františka Assiského Malacky

Objednávateľ: Rímskokatolícka cirkev , Bratislavská arcidiecéza

Zhotoviteľ: STADCON, spol. s r.o.

Miesto: Kláštorné námestie 1 , Malacky

Spracoval: Ing. Mário Longauer

Dátum: 6.10.2020

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
140219-3	Materská škola Nepoškvrneného srdca Panny Márie , org zložka Spojenej školy sv. Františka Assiského Malacky								
140219 č.1	Hlavná aktivita č.1 - Rekonštrukcia budovy	127 348,03	25 469,61	152 817,63					
140219 č.4	Hlavná aktivita č.4 - Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy	22 309,85	4 461,97	26 771,83					
140219 č.2	Hlavná aktivita č.2 - Vonkajšie ihrisko	8 414,93	1 682,99	10 097,91					
Celkom		158 072,81	31 614,56	189 687,37					

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Materská škola Nepoškvrneného srdca Panny Márie , org zložka Spojenej školy sv. Františka Assiského Malacky	JKSO	
Názov objektu	Hlavná aktivita č.1 - Rekonštrukcia budovy	EČO	
		Miesto	Kláštorné námestie 1 , Malacky
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Rímskokatolícka cirkev , Bratislavská arcidiecéza		
Projektant	Ing.Zlatica Janečková		
Zhotoviteľ	STADCON, spol. s r.o.	46898557	SK2023635262
Spracoval	Ing. Mário Longauer		
Rozpočet číslo	Dňa	Položiek	CPV
	6.10.2020		CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	783,59	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	26 563,25	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	43 569,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	36 129,58	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	8 171,67					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	12 130,93					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)			12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS			21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		Pečiatka		D		Celkové náklady	
				23	Súčet 7, 12, 19-22	127 348,03	
Dátum a podpis		Pečiatka		24	DPH 20,00 % z 135 926,34	25 469,61	
Objednávateľ		Pečiatka		25	Cena s DPH (r. 23-24)	152 817,63	
				E		Prípochy a odpočty	
Dátum a podpis		Pečiatka		26	Dodávky zadávateľa	0,00	
Zhotoviteľ				27	Klízáva doložka	0,00	
Dátum a podpis				28	Vyhodnenie + -	0,00	

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Materská škola Nepoškvrneného srdca Panny Márie , org zložka Spojenej školy sv. Františka Assiského Malacky
 Objekt: Hlavná aktívita č.1 - Rekonštrukcia budovy

Objednávateľ: Rímskokatolícka cirkev , Bratislavská arcidiecéza

Zhovieľiteľ: STADCON, spol. s r.o.

Miesto: Kláštorné námestie 1 , Malacky

Spracoval: Ing. Mário Longauer

Dátum: 6.10.2020

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
HSV	Práce a dodávky HSV	783,59	26 563,25	27 346,84	82,066	36,309
1	Zemné práce	0,00	507,29	507,29	0,000	0,818
2	Zakladanie	0,00	1 298,47	1 298,47	26,498	0,000
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	52,65	2 627,77	2 680,42	11,318	0,000
4	Vodorovné konštrukcie	288,39	1 320,08	1 608,47	7,271	0,000
5	Komunikácie	68,00	69,72	137,73	11,363	0,000
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	374,56	12 677,18	13 051,73	24,910	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00	7 099,90	7 099,90	0,707	35,491
99	Presun hmôt HSV	0,00	962,84	962,84	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	43 569,00	36 129,58	79 698,59	10,256	1,079
711	Izolácie proti vode a vlhkosti	197,86	2 246,69	2 444,55	0,684	0,000
712	Izolácie striech	263,14	90,53	353,67	1,183	0,000
713	Izolácie tepelné	86,93	35,86	122,79	0,007	0,000
714	Akustické a protiotrasové opatrenie	0,00	141,37	141,37	0,000	0,330
721	Zdravotechnika	14 267,28	13 338,93	27 606,22	0,018	0,000
731	Ústredné kúrenie	5 311,75	3 607,62	8 919,37	0,000	0,000
763	Konštrukcie - drevostavby	0,00	1 326,49	1 326,49	0,176	0,000
764	Konštrukcie klampiarske	12,98	2 128,23	2 141,20	0,320	0,163
766	Konštrukcie stolárske	8 747,57	1 580,83	10 328,41	1,899	0,000
767	Konštrukcie doplnkové kovové	316,58	66,16	382,74	0,474	0,000
769	Montáže vzduchotechnických zariadení	861,99	145,42	1 007,41	0,023	0,000
771	Podlahy z dlaždíc	1 177,31	1 111,55	2 288,86	1,522	0,000
775	Podlahy vlysové a parketové	56,91	50,41	107,31	0,004	0,000
776	Podlahy povlakové	10 248,89	4 037,59	14 286,47	1,551	0,585
781	Obklady	1 599,82	1 867,42	3 467,23	1,848	0,000
783	Nátery	0,00	765,00	765,00	0,056	0,000
784	Maľby	0,00	3 529,48	3 529,48	0,485	0,000
791	Zariadenia veľkokuchýň	420,00	60,00	480,00	0,007	0,000
M	Práce a dodávky M	8 171,67	12 130,93	20 302,60	0,000	0,000
	Celkom	52 524,27	74 823,76	127 348,03	92,323	37,388

ROZPOČET

Stavba: Materská škola Nepoškvrneného srdca Panny Márie , org zložka Spojenej školy sv. Františka Assiského Malacky
Objekt: Hlavná aktivita č.1 - Rekonštrukcia budovy

Objednávateľ: Rímskokatolícka cirkev , Bratislavská arcidiecéza

Zhotoviteľ: STADCON, spol. s r.o.

Spracoval: Ing. Mário Longauer

Miesto: Kláštorné námestie 1 , Malacky

Dátum: 6.10.2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 27 346,84 82,066

1 Zemné práce 507,29 0,000

210	113106121	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t - B1,36	m2	5,930	1,52	9,01	0,000
1	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	18,540	26,88	498,27	0,000

2 Zakladanie 1 298,47 26,498

2	215901101	Zhutnenie podlažia z raslej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	12,690	0,21	2,65	0,000
3	273321311	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 16/20	m3	3,700	86,38	319,62	8,118
4	273351217	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	4,720	13,13	61,97	0,019
5	273351218	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	4,720	4,18	19,73	0,000
6	273362422	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	19,890	3,22	64,06	0,070
7	274271303	Murivo základových pásov (m3) PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 300 mm	m3	1,350	155,20	209,52	2,858
8	274313611	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	7,020	85,13	597,61	15,402
9	274361825	Výstuž pre murivo základových pásov PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10505	t	0,030	777,02	23,31	0,030

3 Zvislé a kompletne konštrukcie 2 680,42 11,318

10	311275802	Murivo nosné (m3) z tvárníc PORFIX hr. 300 mm P2-440 PDK, na MVC a lepidlo PORFIX (300x250x500)	m3	10,040	148,96	1 495,56	7,058
11	317121101	Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru od 600 do 1050 mm	ks	5,000	4,81	24,04	0,030
12	595360005700	Preklad samonosný PORFIX, lxšxv 1000x100x250 mm	ks	2,020	8,58	17,33	0,040
13	595360005900	Preklad samonosný PORFIX, lxšxv 1000x150x250 mm	ks	3,030	11,66	35,32	0,085
14	342273100	Priečky z tvárníc PORFIX hr. 100 mm P2-500 hladkých, na MVC a lepidlo PORFIX (100x250x500)	m2	16,450	20,43	335,99	1,221
15	342273150	Priečky z tvárníc PORFIX hr. 150 mm P2-500 hladkých, na MVC a lepidlo PORFIX (150x250x500)	m2	25,887	27,08	701,14	2,880
16	342948112	Ukotvenie priečok k murovaným konštrukciám priskrutkovaním	m	27,000	2,63	71,05	0,004

4 Vodorovné konštrukcie 1 608,47 7,271

17	411321414	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 25/30	m3	1,900	102,95	195,61	4,564
18	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	12,690	10,10	128,15	0,014
19	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	12,690	4,14	52,56	0,000
20	411354175	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 20 kPa zhotovenie	m2	12,690	9,62	122,12	0,070
21	411354176	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 20 kPa odstránenie	m2	12,690	2,60	33,03	0,000
22	411361821	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, 10505	t	0,211	1 686,68	355,89	0,214

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
23	411362021	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, zo zvaraných sietí KARI	t	0,065	1 267,63	82,40	0,078
24	413941123	Osadenie oceľových valcovaných nosníkov I, IE, U, UE, L č. 14-22, alebo výšky do 220 mm (statika)	t	0,450	319,44	143,75	0,007
25	133810000400	Tyč oceľová prierezu I 12 mm, ozn. 10 000, podľa EN ISO S185	t	0,186	637,60	118,59	0,186
26	133840000400	Tyč oceľová prierezu U 16 mm, ozn. 11 373, podľa EN ISO S185	t	0,113	660,26	74,61	0,113
202	133840001100	Tyč oceľová prierezu U 140 mm valcovaná za tepla, ozn. 11 375, podľa EN ISO S235JR	t	0,050	645,21	32,26	0,050
27	133310000800	Tyč oceľová prierezu L rovnoramenný uholník 70x70x6 mm, ozn. 10 000, podľa EN ISO S185	t	0,019	670,38	12,74	0,019
28	133310001900	Tyč oceľová prierezu L rovnoramenný uholník 100x100x10 mm, ozn. 10 000, podľa EN ISO S185	t	0,081	619,59	50,19	0,081
203	413941123.1	Podlatie oceľových valcovaných nosníkov I, IE, U, UE, L č. 14-22, alebo výšky do 220 mm (statika) expanznou zálievkou Vusokrel	ks	8,000	7,60	60,80	0,200
29	417321414	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	0,720	102,43	73,75	1,654
30	417351115	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	6,090	8,74	53,23	0,021
31	417351116	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	6,090	3,09	18,80	0,000

5

Komunikácie

137,73

11,363

33	564231111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm (okapový chodník)	m2	26,496	2,63	69,72	5,363
34	583310003200	Štrkopiesok frakcia 0-32 mm, STN EN 12620 + A1 (okapový chodník)	t	6,000	11,33	68,00	6,000

6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

13 051,73

24,910

35	610991111	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	511,452	1,34	685,09	0,097
36	611425531	Omietka rýh v stropoch maltou vápennou šírky do 150 mm omietkou štukovou	m2	3,657	19,53	71,43	0,159
37	612409991	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	m	51,200	1,92	98,25	0,143
38	612421331	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % štukových	m2	1 063,642	3,94	4 193,41	11,902
39	612423531	Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírky rýhy do 150 mm omietkou štukovou (rýhy po vybraných priečkach)	m2	6,050	19,93	120,58	0,241
40	612465116	Príprava vnútorného podkladu stien BAUMIT, Univerzálny základ (Baumit UniPrimer)	m2	282,223	1,49	420,94	0,113
41	612465136	Vnútorná omietka stien BAUMIT, vápenocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, MVR Uni, hr. 10 mm	m2	165,823	8,50	1 409,50	2,438
42	612481119	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením (pod novú omietku-pod ker.obklad)	m2	282,223	4,70	1 327,15	1,171
43	631311131	Doplnenie existujúcich mazaní prostým betónom bez poteru o ploche do 1 m2 a hr.do 240 mm	m3	0,650	118,15	76,80	1,362
44	631312511	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 12/15 hr.nad 50 do 80 mm	m3	1,015	109,27	110,91	2,269
45	631319151	Príplatok za prehľad, povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 50-80 mm	m3	1,015	38,30	38,88	0,000
46	632450285	Cementová samonivelizačná stierka BAUMIT Nivello 10, triedy CT-C30-F7, hr. 5 mm	m2	380,155	8,13	3 091,42	2,908
47	632452219	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 50 mm	m2	12,690	21,17	268,60	1,307
48	642944121	Dodatočná montáž oceľovej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	15,000	50,95	764,23	0,595
49	553310007400	Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 700x1970x100 mm P	ks	1,000	20,90	20,90	0,011
50	553310008500	Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 700x1970x160 mm L	ks	2,000	25,08	50,16	0,028
51	553310007500	Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 800x1970x100 mm L	ks	1,000	21,36	21,36	0,011

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
52	553310007600	Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 800x1970x100 mm P	ks	1,000	21,36	21,36	0,011
53	553310008700	Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 800x1970x160 mm L	ks	4,000	25,55	102,18	0,057
54	553310008800	Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 800x1970x160 mm P	ks	3,000	25,55	76,64	0,043
55	553310009000	Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 900x1970x160 mm P	ks	2,000	27,32	54,64	0,029
56	553310008900	Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 900x1970x160 mm L	ks	1,000	27,32	27,32	0,015

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

7 099,90

0,707

57	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	446,420	2,00	892,84	0,683
58	952901110	Čistenie budov umývaním vonkajších plôch okien a dverí	m2	65,032	1,41	91,43	0,002
59	952901111	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	446,420	3,50	1 562,47	0,022
209	961043111	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t - B1,34	m3	1,000	74,96	74,96	0,000
60	961065512	Búranie drevených podláh z fošien alebo dosiek z dreva tvrdého, -0,78000 t	m3	0,918	65,56	60,18	0,000
61	962084131.1	Búranie priečok doskových, sadrových, sadrokartónových hr.do 150 mm, -0,10000t (B1.9)	m2	6,324	3,26	20,61	0,000
62	962086111	Búranie muriva priečok z plynosilikátu a siporexu hr. do 150 mm, -0,07500t	m2	47,650	2,30	109,55	0,000
63	962086121.1	Búranie muriva priečok z plynosilikátu a siporexu hr. do 400 mm, -0,15000t (B1.5)	m2	5,033	8,78	44,18	0,000
64	965042141	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	0,360	75,81	27,29	0,000
65	965042241	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón, liaty asfalt hr.nad 100 mm, plochy nad 4 m2 - 2,20000t	m3	2,253	61,82	139,27	0,000
66	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	149,080	1,83	273,34	0,000
208	967031733	Príkresanie plošné, muriva z akýchkoľvek tehál pálených na akúkoľvek maltu hr. do 150 mm, vrátane prekladu -0,27500t - B1,19	m2	3,600	15,11	54,38	0,000
67	968061125	Vyvesenie dreveného dverného krídla do súti plochy do 2 m2, -0,02400t (B1,1 B1,2 B1,3)	ks	16,000	0,57	9,12	0,000
68	968061125.1	Demontáž prahu dverí, -0,0010t	m	12,200	1,64	20,05	0,000
69	968062357	Vybúranie drevených rámov okien dvojitého alebo zdvojených, plochy nad 4 m2, -0,04700t B1,4	m2	1,610	4,29	6,91	0,000
70	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, - 0,07600t B1,1 B1,2 B1,3	m2	22,458	18,58	417,31	0,000
71	968081112	Vyvesenie plastového okenného krídla do súti plochy do 1,5 m2, -0,01400t B1,4	ks	2,000	0,37	0,74	0,000
72	968B1,17	Demontáž pôvodných zariad.predmetov vrátane rozvodov, armatúr, tvaroviek, -0,07600t	ks	18,000	30,40	547,20	0,000
73	96ODP	Odstránenie ostatných drobných konšt.prekážajúcich v realizácii prác, -0,07600t	ks	20,000	7,70	153,90	0,000
74	978013191	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	124,060	2,48	307,61	0,000
75	978059531	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, - 0,06800t	m2	100,170	3,30	330,21	0,000
76	979012212	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt na výšku do 4 m	t	37,388	7,60	284,15	0,000
77	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	37,388	11,50	429,78	0,000
78	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	523,432	0,37	193,93	0,000
79	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	37,388	8,70	325,35	0,000
80	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	149,552	0,98	146,34	0,000
81	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	37,388	15,00	560,82	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
82	979093111	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	37,388	0,43	15,98	0,000

99 Presun hmôt HSV 962,84 0,000

83	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá koňštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	82,066	11,73	962,84	0,000
----	-----------	--	---	--------	-------	--------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 79 698,59 10,256

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 2 444,55 0,684

84	711	D+M výstužná páska 12cm ASO Dichtband 2000	m	71,300	2,19	155,79	0,014
85	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	12,690	0,20	2,53	0,000
86	246170000900	Lak asfaltový ALP-PENETRAL SN v sudoch	t	0,010	1 841,39	18,41	0,010
211	711113202	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti za studena na vodorovnej ploche z tekutej lepenky, dvojnásobná - MP1,12	m2	5,930	2,04	12,11	0,000
212	245610000200	Náter hydroizolačný HYDROFLEX, tekutá fólia	kg	3,000	4,61	13,82	0,003

Hydroflex je jednozložková hydroizolačná fólia na báze vodnej akrylátovej disperzie. Hydroizolačná fólia sa nanáša v 2 vrstvách v celkovej hrúbke min.2 mm.

87	711132101	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá AIP na sucho	m2	55,638	3,34	186,05	0,000
88	283230002600	Nopová HDPE fólia FONDALINE 400, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu, ONDULINE	m2	63,984	1,30	83,28	0,128
89	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením (2x)	m2	25,380	3,55	90,18	0,014
90	628310001000	Pás asfaltový HYDROBIT V 60 S 35 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov, ICOPAL (2x)	m2	29,187	2,82	82,35	0,124
91	711462301	Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode AQUAFIN-2K hr. 2,5 mm na ploche vodorovnej	m2	86,480	20,11	1 739,24	0,391
92	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	25,092	2,42	60,79	0,000

712 Izolácie striech 353,67 1,183

93	712290010	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	12,690	0,71	9,04	0,000
94	283230007300	Parozábrana FATRAFOL Fatrapar E, hr. 0,15 mm, š. 2 m, materiál na báze PO - modifikovaný PE, FATRA IZOLFA	m2	14,594	0,58	8,46	0,003

Fólia parotesná homogénny vytlačaná a vyfukovaná z modifikovaného polyetylénu pre parotesnú zábranu plochých striech a pod. Aj pre poisťnú a dočasnú hydroizoláciu šikmých striech a striech so spádom min. 3°.

95	712361701	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° gumami fóliou položenou voľne	m2	12,690	3,66	46,41	0,003
96	283220002000	Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 810, hr. 1,5 mm, š. 1,3 m, izolácia plochých striech, farba sivá, FATRA IZOLFA	m2	14,594	5,93	86,51	0,028
97	712391181	Zhot. povlak. krytiny striech plochých do 10° ostatné - priťaženie kamenivom fr.16-32mm, hr.50mm	m2	12,690	0,93	11,81	0,000
98	583310003900	Štrkopiesok frakcia 16-32 mm, STN EN 13450	t	1,142	10,10	11,53	1,142
99	712960010	Osadenie hotovej strešnej vpuste na streche-zaatikovej	ks	2,000	4,49	8,99	0,000
100	283770003700.1	Strešná vpusť FATRAFOL - priemer 100 mm, dl. 400 mm-zaatiková	ks	2,000	71,25	142,50	0,002
101	712990040	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	12,690	0,48	6,15	0,000
102	693110001200	Geotextília polypropylénová Tatrax GTX N PP 300, šírka 1,75-3,5 m, dĺžka 90 m, hrúbka 2,7 mm, netkaná, MIVA	m2	14,594	0,97	14,14	0,006
103	998712201	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	3,638	2,23	8,12	0,000

713 Izolácie tepelné 122,79 0,007

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
104	713120010	Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	12,690	0,70	8,92	0,000
105	283290003600	Separáčna fólia FE, šx l 1,3x100 m, na oddelenie poterov, PE, BAUMIT	m2	14,594	0,82	11,92	0,001

Spotreba: 1.1 bm/m2, Separáčna fólia na oddelenie poterov od podkladových vrstiev. Baumit Separáčna fólia FE (Umodan ESP) je trojvrstvová ľahko zvárateľná špeciálna fólia. Používa sa ako krycia vrstva na izolačné hmoty alebo ako separáčna vrstva pod podlahové a samonivelizačné potery. Používa sa aj ako parozábrana proti stavebnej vlhkosti.

106	713122111	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	12,690	0,85	10,73	0,000
107	283720002800.1	Doska EPS hr. 80 mm, pre podlahy	m2	12,944	5,80	75,01	0,005

Minimálna objemová hmotnosť: 10 kg/m3

108	713191221	Izolácie tepelné obloženie stien páskami do výšky 100 mm	m	14,000	1,04	14,56	0,000
109	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	1,268	1,30	1,65	0,000

714 Akustické a protiotrasové opatrenie 141,37 0,000

110	714110801.1	Demontáž tatranského obkladu, -0,00502t (B1.22)	m2	65,753	2,15	141,37	0,000
-----	-------------	---	----	--------	------	--------	-------

721 Zdravotechnika 27 606,22 0,018

111	721	ZTI (samostatný rozpočet)	súb	1,000	27 606,22	27 606,22	0,018
-----	-----	---------------------------	-----	-------	-----------	-----------	-------

731 Ústredné kúrenie 8 919,37 0,000

112	731	Ústredné vykurovanie (samostatný rozpočet)	súb	1,000	8 919,37	8 919,37	0,000
-----	-----	--	-----	-------	----------	----------	-------

763 Konštrukcie - drevostavby 1 326,49 0,176

113	763125425	Šachtová SDK stena v=1200mm,hr.300mm , dosky 2x GKFI hr. 12,5 mm, bez TI	m2	7,200	32,86	236,60	0,176
114	763.1	Dodávka a montáž deliacich sanitárnych priečok CROSSLINE 600/1200mm, R2	ks	12,000	90,25	1 083,00	0,000
115	998763401	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v stavbách(objektoch)výšky do 7 m	%	12,091	0,57	6,89	0,000

764 Konštrukcie klampiarske 2 141,20 0,320

116	764351810	Demontáž žlabov pododkvap. štvorhranných rovných, oblúkových, do 30° rš 250 a 330 mm, -0,00347t	m	29,500	0,83	24,38	0,000
117	764352427	Žlaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm KL5	m	29,500	24,20	713,80	0,072
118	764410470	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 500 mm	m	36,290	20,38	739,50	0,158
119	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	36,570	1,11	40,65	0,000
120	764430460	Oplechovanie múriva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 750 mm KL2	m	10,100	29,18	294,76	0,064
121	764454453	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 100 mm ,vrátane príslušenstva a kotviacich prvkov KL3, KL4	m	12,400	22,01	272,94	0,025
122	553440049900	Kotlík lisovaný pozínk farebný KL 33/100, rozmer 330/100 mm zváraný, KJG	ks	2,000	6,49	12,98	0,001

Štandardné farebné odtiene : OC - oceľovo červená RAL 3009, MOT - tmavo modrá RAL 5010, MZ - machovo zelená RAL 6005, MŠ - modro šedá RAL 7016, PŠ - prachovo šedá RAL 7037, MH - medeno hnedá RAL 8004, TM - testa di moro RAL 8028, ŠB - šedo biela RAL 9002, IČ - intenzívna čierna RAL 9005, BH - bielo hliníková RAL 9006, MM - metalické medená - extra RAL.

123	764454802	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t	m	4,000	0,83	3,31	0,000
124	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	22,130	1,76	38,89	0,000

766 Konštrukcie stolárske 10 328,41 1,899

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
125	766.1	Dodávka + Montáž ohraničenia okolo pieskoviska z drevených hranolov , vrátane potrebných komponentov a finálnej povrchovej úpravy	m	22,000	24,04	528,77	0,000
126	766621400	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	22,400	10,39	232,80	0,005
127	283290006100	Tesniaca fólia CX exteriér, š. 290 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva, polymér, ALLMEDIA	m	23,520	1,57	36,87	0,002
128	611410008700	Plastové okno dvojkridlové OS+O, vxš 1170x1740 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil VP4	ks	2,000	294,03	588,05	0,194
129	611410009200	Plastové okno dvojkridlové OS+O, vxš 1140x1140 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil VP3	ks	2,000	218,06	436,13	0,136
130	611410006700	Plastové okno jednokridlové OS, vxš 800x1800 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil VP5	ks	1,000	175,33	175,33	0,074
131	611410003600	Plastové okno výdajné s parapetom, vxš 2000x1100 mm, izolačné dvojsklo VP6	ks	1,000	396,58	396,58	0,089
132	766641161	Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m obvodu dverí	m	21,090	7,29	153,67	0,009
133	6111	Dvojdielne dvere plastové exteriérové s jedným kridlom otváracím a s jedným pevným, izolačné trojsklo-bezpečnostné zasklenie, farba biela, hliníkový prah 1900/2100mm , VP1	ks	2,000	902,50	1 805,00	0,660
134	6112	Jednokridlové dvere plastové exteriérové, izolačné trojsklo-bezpečnostné zasklenie, farba biela, hliníkový prah 900/2100mm , VP2/2	ks	1,000	427,50	427,50	0,060
204	6112.1	Jednokridlové dvere plastové exteriérové, izolačné trojsklo-bezpečnostné zasklenie, farba biela, hliníkový prah 1100/2100mm , VP2/1	ks	1,000	460,75	460,75	0,070
135	766662112	Montáž dverového kridla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	15,000	16,61	249,09	0,000
136	549150000600	Kľučka dverová 2x, 2x rozeta BB, FAB, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený, SAPELI	ks	15,000	18,12	271,75	0,015
137	611610000800	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voština, povrch CPL laminát M10, mechanicky odolné plné, SAPELI	ks	15,000	85,82	1 287,35	0,375
Elegantí praktík, CPL laminát - zvislé: buk, hrúška, jeľša vodorovné: dub biely, javor, lík, wenge.							
138	766694142	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	6,000	7,52	45,14	0,002
139	611560000400	Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech, WINK TRADE	m	8,560	16,29	139,46	0,010
S povrchovou fóliou odolnou voči nárazom, poškrábaniu a oderu, rezané na mieru, celková dĺžka 6m.							
140	611560000800	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár, vo farbe biela, mramor, zlatý dub, buk, mahagón, orech, WINK TRADE	ks	12,000	0,48	5,81	0,001
141	766699611	Montáž krytov vykurovacieho telesa drevených natretých	m2	23,000	13,69	314,86	0,001
142	6113	Drevený obklad rasiátora S4/1 (radiátor 600 x 600mm)	ks	6,000	76,00	456,00	0,056
143	6114	Drevený obklad rasiátora S4/2 (radiátor 600 x 900mm)	ks	1,000	95,00	95,00	0,009
144	6115	Drevený obklad rasiátora S4/3 (radiátor 600 x 1400mm)	ks	5,000	142,50	712,50	0,047
145	6116	Drevený obklad rasiátora S4/4 (radiátor 600 x 1800mm)	ks	7,000	161,50	1 130,50	0,066
146	6117	Drevený obklad rasiátora S4/5 (radiátor 600 x 1800mm)	ks	2,000	161,50	323,00	0,019
147	998766201	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	108,125	0,52	56,50	0,000
767 Konštrukcie doplnkové kovové						382,74	0,474
205	767162110	Montáž zábradlia rovného z profilovej ocele do muríva, s hmotnosťou 1 m zábradlia do 20 kg - žiarové pozinkovanie + výplň polykarbonát - Z1	m	4,180	10,45	43,68	0,044
206	145640001400	Profil jäckový nerezový štvorcový rozmer 60x60x5 mm, akosť ocele 1.4301	m	7,700	23,09	177,75	0,308
207	283170000900	Doska komôrková z polykarbonátu Makrolon Sunlite, šxixhr 2100x6000x10 mm, počet stien 2, farba číra	m2	3,800	10,08	38,30	0,006

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
148	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg ,R4/2 - Hasiaci prístroj	kg	1,000	6,01	6,01	0,000
149	449170000800	Prenosný hasiaci prístroj snehový CO2 S5Če 5 kg	ks	1,000	43,78	43,78	0,052
<i>Prenosný hasiaci prístroj snehový CO2 S5Če 5 kg. Overená kvalita, pri množstevných zľavách cena už od 46,72 Eur vrátane DPH!</i>							
150	767995102	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg , R4/1-Hasiaci prístroj	kg	3,000	4,35	13,05	0,000
151	449170000900	Prenosný hasiaci prístroj práškový P6Če 6 kg, 21A	ks	3,000	18,91	56,74	0,064
<i>Prenosný hasiaci prístroj práškový P6A 6 kg. Overená kvalita, pri množstevných zľavách cena už od 19,19 Eur vrátane DPH!</i>							
152	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	3,993	0,86	3,41	0,000

769 Montáže vzduchotechnických zariadení 1 007,41 0,023

153	769011000	Montáž ventilátora malého axiálneho nástenného na stenu veľkosť: 100 , V1	ks	3,000	4,97	14,91	0,000
154	429110005100	Ventilátor malý, axiálny DECOR 100 CRZ, 65m3/hod , V1	ks	3,000	108,30	324,90	0,001
155	769011235	Montáž ventilátora malého radiálneho do podhľadu	ks	2,000	14,48	28,96	0,000
156	429120003100.1	Ventilátor radiálny 200m3/hod , V3	ks	1,000	150,10	150,10	0,002
157	429120003100.2	Ventilátor radiálny 240m3/hod , V4	ks	1,000	158,65	158,65	0,002
158	769011430	Montáž radiálneho ventilátora plastového do kruhového potrubia veľkosť: 160	ks	1,000	10,98	10,98	0,000
159	429140006100	Ventilátor radiálny, plastový RK 160, 325m3/hod , V2	ks	1,000	106,40	106,40	0,003
160	769021000	Montáž spiro potrubia do DN 100	m	20,000	2,63	52,63	0,000
161	429810000200	Potrubie kruhové spiro DN 100, dĺžka 1000 mm, TZB GLOBAL	m	20,000	2,45	49,02	0,011
162	769021006	Montáž spiro potrubia DN 160-180	m	4,000	3,22	12,88	0,000
163	429810000500	Potrubie kruhové spiro DN 160, dĺžka 1000 mm, TZB GLOBAL	m	4,000	4,01	16,04	0,004
164	769036000	Montáž protidažďovej žalúzie do prierezu 0.100 m2	ks	2,000	4,11	8,23	0,000
165	429720042600	Žalúzia protidažďová hliníková s rámom PZAL, rozmery šxv 200x200 mm , R3	ks	2,000	28,44	56,89	0,001
166	998769201	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	10,427	1,62	16,84	0,000

771 Podlahy z dlaždíc 2 288,86 1,522

167	771411006	Montáž soklíkov z obkladačiek do maľty veľ. 450 x 80 mm	m	30,740	1,84	56,65	0,096
215	771415014	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 200 x 100 mm , MP1,12	m	4,500	2,76	12,40	0,003
216	597740001700	Dlaždice keramické POOL, lvxhr 197x197x7 mm, farba RAL 2408015, RAKO	m2	1,000	17,89	17,89	0,016
213	771575107	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 200 x 200 mm - MP1,12	m2	5,930	13,86	82,19	0,023
214	597740001700	Dlaždice keramické POOL, lvxhr 197x197x7 mm, farba RAL 2408015, RAKO	m2	6,049	17,89	108,21	0,094
168	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	40,095	13,18	528,31	0,154
169	597740001200	Dlaždice keramické ELECTRA, lvxhr 297x297x8 mm, farba žltá, RAKO	m2	40,897	12,38	506,24	0,463
170	771575545	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 450 x 450 mm	m2	26,170	13,51	353,53	0,106
171	597740003200	Dlaždice keramické COMBI kalibrované (Defile), lvxhr 445x445x10 mm, farba biela, RAKO (vrátane materiálu na soklíky)	m2	27,500	19,82	544,97	0,568
172	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	23,267	3,37	78,47	0,000

775 Podlahy vlysové a parketové 107,31 0,004

173	775413240	Montáž prechodovej lišty samolepiacej	m	11,400	3,66	41,70	0,000
-----	-----------	---------------------------------------	---	--------	------	-------	-------

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
174	611990001400	Lišta prechodová samolepiaca, šírka 40 mm, s hladkým povrchom	m	11,514	3,89	44,74	0,003
		<i>striebro, zlato, šampaň,</i>					
175	775592111	Montáž parozábrany pod plávajúce podlahy - fólia PE	m2	12,690	0,60	7,59	0,000
176	283230006600	Parozábrana - fólia z PE hr. 0,2 mm	m2	13,071	0,93	12,17	0,000
177	998775201	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky do 6 m	%	1,118	1,00	1,12	0,000
776 Podlahy povlakové						14 286,47	1,551
178	776401800	Demontáž soklíkov alebo lišt	m	291,000	1,02	295,80	0,000
179	776401800.1	Demontáž soklíkov alebo lišt (keramických)	m	15,460	1,02	15,72	0,000
180	776420010	Lepenie podlahových soklov z PVC	m	263,660	1,88	495,94	0,011
181	28412915601	Soklík	m	265,000	2,38	629,38	0,000
182	776511820	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	278,980	2,58	720,88	0,000
183	776521100	Lepenie povlakových podláh z PVC homogénnych pásov	m2	380,155	6,47	2 459,41	0,114
184	284110003120	Podlaha PVC homogénna Centra 43, hrúbka 2 mm, trieda záťaže 34/43, Bfl-s1, najvyššia trieda, nízka abrazivnosť, TARKETT	m2	391,560	15,50	6 070,75	1,175
		<i>PUR Reinforced úprava</i>					
185	283820000700	D+M Voľne pokladateľná a stabilizačná podložka UZIN RR 186 Eboflexhr. 1 mm ako medzivrstva pod textilné, PVC a CV podlahy v pásoch, š. 2 m x dl. 20 m	m2	278,980	12,72	3 548,77	0,251
186	998776201	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	149,860	0,33	49,83	0,000
781 Obklady						3 467,23	1,848
187	781445020	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 300x300 mm	m2	116,400	15,25	1 774,81	0,390
188	597740001000	Dlaždice keramické Taunus gres Mackenzie lxx 300x300 mm	m2	118,728	12,24	1 452,76	1,425
189	781491111	Montáž ukončovacích profilov pre obklad do tmelu - roh steny	m	36,000	0,68	24,62	0,018
190	5531	Lišta nerez L 10mm	m	36,000	4,09	147,06	0,015
		<i>Pouzitie - kotviace, uchytávacie a ukončovacie prvky pre rolie FATRAFOL k hydroizolácii striech, podzemných stavieb atd., - klampiarske prvky - pre oplechovanie striech, terás, balkónov, lodží, atlk, ríms, parapetov, - obklady a podhľady v priestoroch s nepriaznivým prostredím</i>					
191	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	35,782	1,90	67,99	0,000
783 Nátery						765,00	0,056
192	783801812	Odstránenie starých náterov z omietok oškrábaním s obrúsením stien	m2	361,500	0,97	350,29	0,000
193	783894612	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x	m2	161,600	2,48	400,69	0,053
194	783894622	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM pre náter sadrokartón. stien 2x	m2	7,200	1,95	14,02	0,002
784 Maľby						3 529,48	0,485
195	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	1 063,642	0,73	778,05	0,106
196	784452251	Maľby z maliarskych zmesí Weber - Terranova, umývateľný interiérový náter (IKS) na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	430,245	3,15	1 356,99	0,155
197	784452271	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	1 063,642	1,31	1 394,43	0,223
791 Zariadenia veľkokuchýň						480,00	0,007
198	791,1	Montáž nerezového pultu 300 x 3000 mm	ks	1,000	60,00	60,00	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
199	5521	Pult nerezový 300 x 3000 mm	ks	1,000	420,00	420,00	0,007

M Práce a dodávky M 20 302,60 0,000

201	M21-155	Elektromontáže (samostatný rozpočet)	súb	1,000	20 302,60	20 302,60	0,000
-----	---------	--------------------------------------	-----	-------	-----------	-----------	-------

Celkom 127 348,03 92,323

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Materská škola Nepoškvrneného srdca Panny Márie , org zložka Spojenej školy sv. Františka Assiského Malacky	JKSO	
Názov objektu	Hlavná aktivita č.4 - Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy	EČO	
		Miesto	Kláštorné námestie 1 , Malacky
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Rímskokatolícka cirkev , Bratislavská arcidiecéza		
Projektant	Ing.Zlatica Janečková		
Zhotoviteľ	STADCON, spol. s r.o.	46898557	SK2023635262
Spracoval	Ing. Mário Longauer		
	Rozpočet číslo	Dňa	Položiek
		6.10.2020	
		CPV	
		CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	21 999,33	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	248,96	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Stáženie podmienky		0,00
4		Montáž	61,57	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky						17	Iné VRN		0,00
6		Montáž						18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)			12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS			21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00
Projektant								D Celkové náklady			
Dátum a podpis				Pečiatka				23	Súčet 7, 12, 19-22		22 309,85
Objednávateľ								24	DPH 20,00 % z 24 788,72		4 461,97
Dátum a podpis				Pečiatka				25	Cena s DPH (r. 23-24)		26 771,83
Zhotoviteľ								E Prípochty a odpočty			
Dátum a podpis								26	Dodávky zadávateľa		0,00
								27	Príloha záväznej doložky		0,00
								28	Zvýhodnenie +-		0,00



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Materská škola Nepoškvrneného srdca Panny Márie , org zložka Spojenej školy sv. Františka Assiského Malacky
 Objekt: Hlavná aktivita č.4 - Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy

Objednávateľ: Rímskokatolícka cirkev , Bratislavská arcidiecéza
 Zhotoviteľ: STADCON, spol. s r.o.
 Miesto: Kláštorné námestie 1 , Malacky

Spracoval: Ing. Mário Longauer
 Dátum: 6.10.2020

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
HSV	Práce a dodávky HSV	0,00	21 999,33	21 999,33	26,767	0,000
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,00	17 984,79	17 984,79	10,294	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00	3 717,03	3 717,03	16,473	0,000
99	Presun hmôt HSV	0,00	297,52	297,52	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	248,96	61,57	310,53	0,087	0,000
713	Izolácie tepelné	248,96	61,57	310,53	0,087	0,000
Celkom		248,96	22 060,90	22 309,85	26,854	0,000

ROZPOČET

Stavba: Materská škola Nepoškvrneného srdca Panny Márie , org zložka Spojenej školy sv. Františka Assiského Malacky
Objekt: Hlavná aktivita č.4 - Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy

Objednávateľ: Rímskokatolícka cirkev , Bratislavská arcidiecéza

Zhotoviteľ: STADCON, spol. s r.o.

Miesto: Kláštorné námestie 1 , Malacky

Spracoval: Ing Mária Longauer

Dátum: 6.10.2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV Práce a dodávky HSV						21 999,33	26,767
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie						17 984,79	10,294
1	620991121	Zakryvanie výpni vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	65,032	1,27	82,53	0,012
2	622464221	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, silikátová, Baumit SilikatTop, škrabaná, hr. 1,5 mm(z toho ostenia 36,379 m2 +sokel 30,527m2)	m2	290,014	9,93	2 878,97	0,841
3	622481119	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením (druhá vrstva okolo otvorov)	m2	35,587	4,46	158,54	0,148
4	625251340	Kontaktný zatepľovací systém hr. 160 mm BAUMIT STAR MINERAL, skrutkovacie kotvy	m2	223,108	50,75	11 322,95	7,784
5	625251372	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm BAUMIT STAR MINERAL	m2	36,379	31,54	1 147,25	0,678
6	625251388	Kontaktný zatepľovací systém hr. 160 mm BAUMIT STAR - riešenie pre sokel (XPS), skrutkovacie kotvy	m2	55,638	43,04	2 394,55	0,831
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						3 717,03	16,473
7	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	318,667	2,12	676,85	8,196
8	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	637,334	1,22	780,10	0,000
9	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	318,667	1,40	447,41	8,196
10	953945102	BAUMIT Soklový profil SL 16 (hliníkový)	m	84,540	6,26	529,56	0,036
11	953995113	BAUMIT Rohová lišta z PVC	m	170,748	2,28	388,79	0,005
12	953995115	BAUMIT Nadokenná lišta s odkvapovým nosom (PVC)	m	37,548	3,02	113,55	0,004
13	953995182	BAUMIT Okenný a dverový dilatačný profil Plus (plastový)	m	144,348	5,41	780,78	0,036
99 Presun hmôt HSV						297,52	0,000
14	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	26,767	11,12	297,52	0,000
PSV Práce a dodávky PSV						310,53	0,087
713 Izolácie tepelné						310,53	0,087
15	713132132	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, celoplošným prilepením	m2	9,400	4,44	41,71	0,047
16	283750000700	Doska XPS STYRODUR 2800 C hr. 50 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh, ISOVER	m2	9,588	10,00	95,87	0,014
17	713142160	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve	m2	12,690	1,25	15,88	0,000
18	283760007400	Spádová doska zo sivého EPS 100S pre vyspádovanie plochých striech, ISOVER	m3	1,294	118,31	153,09	0,025
<i>Minimálna objemová hmotnosť: 19,5 kg/m3</i>							
19	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	3,406	1,17	3,99	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

Celkom

22 309,85

26,854

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Materská škola Nepoškvrneného srdca Panny Márie , org zložka Spojenej školy sv. Františka Assiského Malacky	JKSO	
Názov objektu	Hlavná aktivita č.2 - Vonkajšie ihrisko	EČO	
		Miesto	Kláštorné námestie 1 , Malacky
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Rímskokatolícka cirkev , Bratislavská arcidiecéza		
Projektant	Ing.Zlatica Janečková		
Zhotoviteľ	STADCON, spol. s r.o.	46898557	SK2023635262
Spracoval	Ing. Mário Longauer		
	Rozpočet číslo	Dňa	Položiek
		6.10.2020	
		CPV	
		CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	2 783,18	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS			0,00
2		Montáž	5 631,75	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce			0,00
3	PSV	Dodávky		10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Stlažené podmienky			0,00
4		Montáž		11		0,00	16	Vplyv prostredia			0,00
5	"M"	Dodávky					17	Iné VRN			0,00
6		Montáž					18	VRN z rozpočtu			0,00
7	ZRN (r. 1-6)			12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)			0,00
20	HZS			21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady			0,00
Projektant								D Celkové náklady			
Dátum a podpis				Pečiatka				23	Súčet 7, 12, 19-22		8 414,93
Objednávateľ								24	DPH 20,00 % z 15 926,72		1 682,99
Dátum a podpis				Pečiatka				25	Cena s DPH (r. 23-24)		10 097,91
Zhotoviteľ								E Prípochty a odpočty			
Dátum a podpis								26	Dodávky zadávateľa		0,00
								27	Kľzavá doložka		0,00
								28	335262 hodnenie + -		0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Materská škola Nepoškvrneného srdca Panny Márie , org zložka Spojenej školy sv. Františka Assiského Malacky
 Objekt: Hlavná aktívita č.2 - Vonkajšie ihrisko

Objednávateľ: Rímskokatolícka cirkev , Bratislavská arcidiecéza
 Zhotoviteľ: STADCON, spol. s r.o.
 Miesto: Kláštorné námestie 1 , Malacky

Spracoval: Ing. Mário Longauer
 Dátum: 6.10.2020

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
HSV	Práce a dodávky HSV	2 783,18	5 631,75	8 414,93	88,160	80,418
1	Zemné práce	1 406,15	4 692,33	6 098,48	62,738	80,418
4	Vodorovné konštrukcie	22,03	31,00	53,03	0,014	0,000
5	Komunikácie	1 123,20	160,32	1 283,52	6,557	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	231,80	5 875,25	6 107,04	18,852	0,000
99	Presun hmôL HSV	0,00	979,90	979,90	0,000	0,000
	Celkom	2 783,18	5 631,75	8 414,93	88,160	80,418

ROZPOČET

Stavba: Materská škola Nepoškvrneného srdca Panny Márie , org zložka Spojenej školy sv. Františka Assiského Malacky
Objekt: Hlavná aktivita č.2 - Vonkajšie ihrisko

Objednávateľ: Rímskokatolícka cirkev , Bratislavská arcidiecéza

Zhotoviteľ: STADCON, spol. s r.o.

Miesto: Kláštorné námestie 1 , Malacky

Spracoval: Ing. Mário Longauer

Dátum: 6.10.2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 8 414,93 88,160

1 Zemné práce 6 098,48 62,738

1	111101111	Odstránenie ruderálneho porastu s odvozom zhrabkov do 20km a so zlož. v rovine alebo na svahu do 1:5 (B1.37)	m2	75,950	0,69	52,63	0,000
2	113106612	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, -0,26000t - vrátane uloženia na paletu (B 1.36)	m2	80,200	3,11	249,02	0,000
3	113107131	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t (B1,35)	m2	19,250	17,57	338,18	0,000
4	113307121	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t (B 1.36 , B1.25)	m2	106,300	5,51	585,50	0,000
5	113307122	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t (B1.35 , B1.36)	m2	99,450	8,25	820,76	0,000
6	113307131	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t (B1.36)	m2	80,200	17,57	1 408,95	0,000
7	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	7,500	5,44	40,77	0,000
8	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	14,024	2,84	39,76	0,000
9	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m (14x)	m3	196,336	0,36	70,68	0,000
10	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	14,024	0,66	9,21	0,000
11	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	23,842	18,00	429,16	0,000
12	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	9,715	2,97	28,85	0,000
13	583310003500	Štrkopiesok frakcia 0-63 mm, STN EN 13450	t	16,515	9,57	158,00	16,515
14	180402111	Založenie trávniku parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	145,668	0,64	93,08	0,000
15	005720001400	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	4,501	6,26	28,15	0,005
16	181101101	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	12,690	0,20	2,51	0,000
17	181301105.1	Rozprestretie piesku v rovine, plocha do 500 m2, hr. do 300 mm	m2	25,000	2,70	67,50	0,000
18	581530000300	Piesok prírodný praný - pieskovisko	t	12,750	49,50	631,13	12,750
19	181301106	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr. do 400 mm	m2	69,718	6,26	436,09	0,000
20	103640000100	Zemina pre terénne úpravy - ornica	t	33,468	17,60	588,87	33,468
21	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	145,668	0,14	19,67	0,000

4 Vodorovné konštrukcie 53,03 0,014

22	457971111	Zriadenie vrstvy z geotextílie s presahom, so sklonom do 1:5, šírky geotextílie do 3 m	m2	26,496	1,17	31,00	0,007
23	693110001100	Geotextília polypropylénová Tatrax GTX N PP 200, šírka 0,7-1,2 m, dĺžka 20-60-120 m, hrúbka 1,68 mm, netkaná, MIVA	m2	31,795	0,69	22,03	0,006

5 Komunikácie 1 283,52 6,557

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
24	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrelím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	12,690	4,45	56,42	3,552
25	596610004	Kladenie gumovej dlažby 500 x 500 x 70 mm do štrkového lôžka	m2	24,000	4,33	103,90	2,194
26	272520002300	Dlažba gumová Pin-Hole 500x500x70 mm, čierna	m2	24,000	46,80	1 123,20	0,811

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 6 107,04 18,852

27	916561111	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	102,000	4,61	470,02	9,989
28	592170001800	Obrubník PREMAC parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	103,020	2,25	231,80	2,369
29	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 12/15	m3	2,950	83,23	245,53	6,493
31	979012212	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt na výšku do 4 m	t	80,418	7,20	579,01	0,000
32	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	80,418	10,89	875,75	0,000
33	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 125,852	0,35	395,17	0,000
34	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	80,418	8,24	662,97	0,000
35	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	321,672	0,93	298,19	0,000
36	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	80,418	28,80	2 316,04	0,000
37	979093111	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	80,418	0,41	32,57	0,000

99 Presun hmôt HSV 979,90 0,000

30	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	88,160	11,12	979,90	0,000
----	-----------	--	---	--------	-------	--------	-------

Celkom 8 414,93 88,160